参考資料

◎「交通誘導警備員」の計上方法の見直し

⇒交通誘導警備員の計上を「共通仮設費（安全費）」から「直接工事費（仮設工）」に変更

- 工事価格
  - 工事原価
    - 直接工事費
      - 工事目的物の施工に直接必要な経費
        - ①材料費（工事施工に必要な材料の費用）
        - ②労務費（工事施工に必要な労務の費用）
        - ③直接経費（特許使用料、水道光熱電力料、機械経費）
    - 間接工事費
      - 共通仮設費
        - 施工に共通的に必要な経費
          - ①運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、営繕費
          - ②技術管理費
        - 改定後：交通誘導警備員を積み上げ
        - 改定前：交通誘導警備員を積み上げ
      - 現場管理費
        - 工事を監視するために必要な経費
          - ①労務管理費（賃金以外の食事、通勤等）
          - ②安全訓練等に要する費用
          - ③租税公課、保険料（自動車保険、火災保険等）
          - ④従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費（現場従業員に係るもの）
          - ⑤外注経費
  - 一般管理費等
    - 会社の本支店での必要経費、試験研究費、付加利益
      - ①役員報酬、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費（本店・支店の従業員に係るもの）
      - ②修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力・用水光熱費、地代家賃
      - ③調査研究費
      - ④広告宣伝費、交際費
      - ⑤減価償却費、試験研究費償却、開発費償却
      - ⑥付加利益（法人税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金等）