１．河川重要水防区域

(1) 国土交通省管轄管理区間　重要水防箇所評定基準（案）

種別	重要度等		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
越水（溢水）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等 により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防 ・破堤跡 ・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

(2) 直轄区間重要水防区域

直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 表

琵琶湖河川事務所
R02.6

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理区間延長 km	④ 水防不要区間 km	水防必要区間														備考
				⑤ 水防不能区間 km	重要水防箇所 指定区間												⑩ 重要水防箇所非指定区間 km	
					⑥ 計			⑦ A			⑧ B			⑨ 要注意				
					堤防		工作物	堤防		工作物	堤防		工作物	堤防		工作物		
					箇所	km	箇所	箇所	km	箇所	箇所	km	箇所	箇所	km	箇所		
滋賀県	瀬田川	右岸 7.5	5.6	0.0	0	0.0	3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	1.90	
		左岸 7.5	5.7	0.0	0	0.0	3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	1.80	
		計 15.0	11.3	0.0	0	0.0	6	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	6	3.70	
	野洲川	右岸 13.8	0.2	0.0	5	4.8	4	0	0.0	0	4	1.80	4	1	3.00	0	8.80	
		左岸 13.8	0.2	0.0	9	5.0	4	0	0.0	0	3	1.20	4	6	3.80	0	8.60	
		計 27.6	0.4	0.0	14	9.80	8	0	0.0	0	7	3.00	8	7	6.80	0	17.4	
計		42.6	11.7	0.0	14	9.80	14	0	0.0	0	7	3.00	8	7	6.80	6	21.10	

直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 表

琵琶湖河川事務所
R02.6

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地先名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 L（m）	⑨ 対象 とする 流量 Q(m3/s)	⑩ 対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位 (m)	⑪ 現堤防高 H(m)	⑫ 計画 堤防 余裕高 H(m)	⑬ 担当 出張所	⑭ 備考
1	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	守山市笠原町地先	3.80 ～ 4.90	1,100	4,500	93.56	96.51	1.50	野洲川	
2	野洲川	左岸	基礎地盤漏水	B	守山市川田町地先	4.90 ～ 5.50	600	4,500	94.79～95.46	96.59～97.28	1.50	野洲川	iv≧0.5
3	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	守山市川田町地先	5.50 ～ 5.90	400	4,500	95.96	97.62	1.50	野洲川	
4	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	野洲市野洲地先	6.80 ～ 8.00	1,200	4,500	102.01	104.29	1.50	野洲川	
5	野洲川	左岸	旧川跡 （※2箇所含む）	要注意	守山市立入町地先	8.60 ～ 9.70	1,100	4,500	9.6k付近破堤跡	108.27	1.50	野洲川	
6	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市出庭地先	10.6 + 180付近	―	4,500	107.86	111.66	1.50	野洲川	
7	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	栗東市出庭地先	10.8 + 0.00	―	4,500	108.85	111.6	1.50	野洲川	
8	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市出庭地先	11 付近	―	4,500	108.99	111.76	1.50	野洲川	
9	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市出庭地先	11 + 150付近	―	4,500	108.99	111.76	1.50	野洲川	
10	野洲川	左岸	越水（溢水）	B	栗東市林地先	11.50 ～ 11.70	200	4,500	111.70	113.07	1.50	野洲川	
11	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市林地先	11.60 + 40付近	―	4,500	111.11	113.48	1.50	野洲川	
12	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市林地先	11.80 付近	―	4,500	111.67	114.62	1.50	野洲川	
13	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	栗東市林地先	12.20 + 0.00	―	4,500	112.66	115.36	1.50	野洲川	
14	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市伊勢落地先	12.80 付近	―	4,500	115.14	117.11	1.50	野洲川	
15	野洲川	左岸	越水（溢水）	B	湖南市石部北地先	13.10 ～ 13.50	400	4,500	117.08～117.58	118.44～118.77	1.50	野洲川	
16	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	湖南市石部北地先	13.40 + 100付近	―	4,500	117.35	118.8	1.50	野洲川	

直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 表

琵琶湖河川事務所
R02.6

① 図面対象番号	② 河川名	③ 左右岸の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地先名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 L（m）	⑨ 対象とする流量 Q(m3/s)	⑩ 対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	⑪ 現堤防高 H(m)	⑫ 計画堤防余裕高 H(m)	⑬ 担当出張所	⑭ 備考
17	野洲川	右岸	旧川跡	要注意	守山市新庄町～ 野洲市市三宅地先	4.80 ～ 7.80	3,000	4,500	101.82	105.15	1.50	野洲川	
18	野洲川	右岸	堤体漏水	B	野洲市野洲地先	7.50 ～ 8.10	600	4,500	101.71～102.24	104.18～105.01	1.50	野洲川	t*≧0.01
19	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市野洲地先	8.20 ＋ 100付近	―	4,500	102.39	105.48	1.50	野洲川	
20	野洲川	右岸	堤体漏水	B	野洲市野洲地先	8.30 ～ 8.70	400	4,500	102.93～103.57	105.67～105.98	1.50	野洲川	t*≧0.01
21	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市三上地先	9.60 ＋ 50付近	―	4,500	105.47	108.18	1.50	野洲川	
22	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市三上地先	9.8 ＋ 70付近	―	4,500	106.00	108.79	1.50	野洲川	
23	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市三上地先	10.2 ＋ 150付近	―	4,500	106.79	109.36	1.50	野洲川	
24	野洲川	右岸	基礎地盤漏水	B	野洲市南櫻地先	11.90 ～ 12.10	200	4,500	112.82	114.54	1.50	野洲川	iv≧0.5
25	野洲川	右岸	越水（溢水）	B	野洲市南櫻地先	12.90 ～ 13.50	600	4,500	116.12～117.58	117.52～118.57	1.50	野洲川	
26	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	湖南市菩提寺地先	13.4 ＋ 70付近	―	4,500	117.35	118.58	1.50	野洲川	
27	野洲川	左右岸	工作物	B	守山市服部町地先	3.20 ＋ 37	―	4,500	91.86	93.18	1.50	野洲川	服部大橋
28	野洲川	左右岸	工作物	B	守山市新庄町地先	3.70 ＋ 62.00	―	4,500	92.81	93.97	1.50	野洲川	新庄大橋
29	野洲川	左右岸	工作物	B	守山市川田町地先	5.50 ＋ 55.00	―	4,500	95.58	97.00	1.50	野洲川	川田大橋
30	野洲川	左右岸	工作物	B	野洲市野洲地先	8.20 ＋ 153.30	―	4,500	102.69	103.35	1.50	野洲川	野洲川橋

注）種別「工作物」における現堤防高の数値は、各橋梁の現桁下高を示す。
※伏樋跡

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由								防御すべき施設						対策 水防工法						
																						天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	積土俵工	（大型）木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
1	北川	大津土木	01　大津市	河口 上流700m	～	河口	両岸	700	1,400	河口 上流400m	～	河口	両岸	400	800																											
2	滝川	大津土木	01　大津市	JR湖西線 上流500m	～	JR湖西線	両岸	500	1,000	JR湖西線 上流500m	～	JR湖西線	両岸	500	1,000																											
3	大堂川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流1100m	～	県道高島大津線 上流800m	両岸	300	600																																	
4	家棟川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流800m	～	県道高島大津線 下流200m	両岸	1,000	2,000	県道高島大津線 上流350m	～	県道高島大津線	両岸	350	700																											
5	比良川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流1,200m	～	県道高島大津線	両岸	1,200	2,400	県道高島大津線 上流800m	～	県道高島大津線	両岸	800	1,600																											
6	大谷川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流1,500m	～	県道高島大津線	両岸	1,500	3,000																																	
7	四ッ子川	大津土木	01　大津市	大谷川合流点 上流1,300m	～	大谷川合流点	両岸	1,300	2,600																																	
8	大川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流700m	～	河口	両岸	1,300	2,600	県道高島大津線 上流700m	～	河口	両岸	1,300	2,600																											
9	木戸川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線	～	県道高島大津線 下流340m	両岸	340	680													○								60		0.7				○						
10	野離子川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流260m	～	河口	両岸	740	1,480	県道高島大津線 上流260m	～	河口	両岸	740	1,480																											
11	八屋戸川	大津土木	01　大津市	国道161号 上流300m	～	県道高島大津線	両岸	1,500	3,000																																	
12	天川	大津土木	01　大津市	国道161号 上流900m	～	国道161号	両岸	900	1,800														○													○						
13	喜撰川	大津土木	01　大津市	JR湖西線 上流100m	～	河口	両岸	700	1,400	河口 上流700m	～	河口	両岸	700	1,400																											
13	喜撰川	大津土木	01　大津市	国道161号 上流800m	～	国道161号	両岸	800	1,600																																	
14	和邇川	大津土木	01　大津市	国道161号	～	国道161号 下流800m	両岸	800	1,600																																	
15	丹出川	大津土木	01　大津市	JR湖西線 上流700m	～	JR湖西線 上流200m	両岸	500	1,000																																	
16	真野川	大津土木	01　大津市	河口 上流2,500m	～	河口	両岸	2,500	5,000	県道高島大津線	～	県道高島大津線 下流600m	両岸	600	1,200																											
17	天神川	大津土木	01　大津市	明神橋 上流3,000m	～	明神橋	両岸	3,000	6,000																																	
18	雄琴川	大津土木	01　大津市	県道高島大津線 上流300m	～	県道高島大津線 下流200m	両岸	500	1,000																																	
19	大正寺川	大津土木	01　大津市	河口 上流800m	～	河口	両岸	800	1,600	河口 上流400m	～	河口	両岸	400	800																											

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由								防御すべき施設						対策 水防工法						
																						天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	積土俵工	（大型）ブロック工	木流し工	月の輪工	金網工	シート張工	その他
20	足洗川	大津土木	01　大津市	国道161号 上流400m	～	国道161号	両岸	400	800																																	
21	大宮川	大津土木	01　大津市	放水路分水工 上流320m	～	放水路分水工	両岸	320	640	放水路分水工 上流320m	～	放水路分水工	両岸	320	640																											
22	藤の木川	大津土木	01　大津市	JR湖西線 上流1,400m	～	JR湖西線	両岸	1,400	2,800	権現橋	～	京阪電鉄 下流480m	両岸	1,280	2,560	京阪電鉄	～	京阪電鉄 下流480m	両岸	480	960	○	○							50	5.0	0.6				○						
23	四ッ谷川	大津土木	01　大津市	河口 上流1,000m	～	河口	両岸	1,000	2,000	JR湖西線	～	県道高島大津線	両岸	400	800																											
24	際川	大津土木	01　大津市	河口 上流1,450m	～	河口	両岸	1,450	2,900	京阪電車 上流250m	～	京阪電車 下流250m	両岸	250	500																											
25	柳川	大津土木	01　大津市	河口 上流2,300m	～	河口	両岸	2,300	4,600																																	
26	不動川	大津土木	01　大津市	河口 上流1,200m	～	河口 上流500m	両岸	700	1,400	河口 上流1,200m	～	河口 上流500m	両岸	700	1,400																											
27	吾妻川	大津土木	01　大津市	河口 上流1,450m	～	河口	両岸	1,450	2,900	国道取付道路	～	国道取付道路 下流680m	両岸	680	1,360	国道取付道路	～	国道取付道路 下流220m	両岸	220	440	○		○						500		1.0	0.1			○						
28	常世川	大津土木	01　大津市	京阪電車 上流500m	～	京阪電車 上流300m	両岸	200	400																																	
29	相模川	大津土木	01　大津市	県道 大津湖岸線 上流1,800m	～	県道 大津湖岸線	両岸	1,800	3,600																																	
30	篠津川	大津土木	01　大津市	河口 上流900m	～	河口	両岸	900	1,800																																	
31	兵田川	大津土木	01　大津市	河口 上流1,250m	～	河口	両岸	1,250	2,500																																	
32	盛越川	大津土木	01　大津市	河口 上流800m	～	河口	両岸	800	1,600																																	
33	三田川	大津土木	01　大津市	河口 上流2,500m	～	河口	両岸	2,500	5,000																																	
34	※大戸川	大津土木	01　大津市	瀬田川 合流点 上流4,750m	～	瀬田川 合流点	両岸	4,750	9,500																																	
35	高橋川	大津土木	01　大津市	瀬田南小学校 上流700m	～	瀬田南小学校	両岸	700	1,400																																	
36	※草津川	大津土木	01　大津市	桐生大橋 上流800m	～	桐生大橋	両岸	800	1,600																																	
37	狼川	南部土木	05　草津市	県道 平野草津線	～	JR琵琶湖線	両岸	1,500	3,000	県道平野草津線	～	JR琵琶湖線	両岸	1,500	3,000	培板川 合流点	～	JR琵琶湖線	両岸	750	1,500	○	○	○	○																	
38	十禅寺川	南部土木	05　草津市	始点	～	JR琵琶湖線	両岸	700	1,400	始点	～	JR琵琶湖線	両岸	700	1,400							○	○	○																		
39	前川	南部土木	05　草津市	県道 大津草津線 上流200m	～	県道 大津草津線 下流500m主で	両岸	700	1,400																																	

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由								防御すべき施設						対策 水防工法						
																						天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	積土俵工	（大型）ブロック	木流し工	月の輪工	金網工	シート張工	その他
40	北川	南部土木	05 草津市	始点	～	JR琵琶湖線	両岸	700	1,400																																	
41	伯母川	南部土木	05 草津市	名神高速道路	～	東海道新幹線	両岸	1,200	2,400																																	
42	※草津川	南部土木	05 草津市	北川合流地点（草津市橋岡町）	～	庄司田橋西160m地点（草津市矢橋町）	左岸	400	400																																	
42	※草津川	南部土木	05 草津市	草津市西矢倉3丁目	～	草津市御倉町	左岸	800	800																																	
42	※草津川	南部土木	05 草津市	JR琵琶湖線（草津市西矢倉2丁目）	～	大津守山近江八幡線（草津市御倉町）	右岸	2,500	2,500																																	
43	※草津川	南部土木	05 草津市	馬場工業団地東側（草津市馬場町）	～	新岡部橋（草津市青地町）	左岸	3,500	3,500	馬場工業団地東側（草津市馬場町）	～	新岡部橋（草津市青地町）	左岸	3,200	3,200	馬場工業団地東側（草津市馬場町）	～	新岡部橋（草津市青地町）	左岸	3,200	3,200	○		○						200		3.0			市道3.0ｋｍ	○		○				
43	※草津川	南部土木	05 草津市	奥池西側200m（草津市馬場町）	～	名神高速道路（草津市山寺町）	右岸	3,000	3,000	奥池西側200m（草津市馬場町）	～	名神高速道路（草津市山寺町）	右岸	3,000	3,000	奥池西側200m（草津市馬場町）	～	名神高速道路（草津市山寺町）	右岸	3,000	3,000																					
44	金勝川	南部土木	07 栗東市	打合橋	～	県道栗東信楽線	両岸	3,341	6,682	打合橋上流700m	～	打合橋	両岸	700	1,400	打合橋上流700m	～	打合橋	両岸	700	1,400																					
45	葉山川	南部土木	07 栗東市	栗東市坊袋字道川原上流1,820m	～	栗東市坊袋字道川原	両岸	1,820	3,640	栗東市坊袋字道川原上流1,820m	～	栗東市坊袋字道川原	両岸	1,820	3,640																											
46	中ノ井川	南部土木	05 草津市	葉山川合流点上流1,800m	～	葉山川合流点	両岸	1,800	3,600	葉山川合流点上流1,200m	～	葉山川合流点	両岸	1,200	2,400																											
46	中ノ井川	南部土木	07 栗東市	東海道新幹線上流700m	～	東海道新幹線	両岸	700	1,400	中ノ井川洪水調整池	～	中ノ井川洪水調整池下流300m	両岸	300	600																											
47	駒井川	南部土木	05 草津市	中ノ井川合流点上流1,300m	～	中ノ井川合流点	両岸	1,300	2,600																																	
48	伊佐々川	南部土木	05 草津市	草津市野村町上流700m	～	草津市野村町下流1,400m	両岸	1,400	2,800																																	
48	伊佐々川	南部土木	07 栗東市	金勝川合流点下流1,350m	～	金勝川合流点	両岸	1,350	2,700																																	
49	山寺川	南部土木	05 草津市	県道大津守山近江八幡線上流900m	～	県道大津守山近江八幡線	両岸	900	1,800																																	
50	菖蒲谷川	南部土木	05 草津市	始点	～	始点下流350m	両岸	350	700																																	
51	法竜川	南部土木	06 守山市	始点	～	始点下流1,860m	両岸	1,860	3,720															○																		
52	天神川	南部土木	06 守山市	県道大津守山近江八幡線上流420m	～	県道大津守山近江八幡線	両岸	420	840																																	
53	山賀川	南部土木	06 守山市	薬師橋上流700m	～	薬師橋	両岸	700	1,400																																	
54	堺川	南部土木	06 守山市	市道焔魔堂大門線	～	市道焔魔堂大門線下流1,200m	両岸	1,200	2,400																																	

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
55	家棟川	南部土木	09　野洲市	上の市川合流点	～	JR琵琶湖線下流100m	両岸	1,400	2,800	東海道新幹線	～	JR琵琶湖線	両岸	1,200	2,400																											
56	大堀川	南部土木	09　野洲市	中ノ池川合流点上流550m	～	中ノ池川合流点	両岸	550	1,100																																	
57	光善寺川	南部土木	09　野洲市	国道8号	～	日野川合流点	両岸	2,200	4,400	国道8号	～	日野川合流点	両岸	2,200	4,400																											
58	※日野川	南部土木	09　野洲市	近江八幡市境界	～	大畑橋	左岸	4,600	4,600	近江八幡市境界	～	仁保橋	左岸	1,150	1,150														中長期河川計画の目標値に達成しない。(特に重要)過去に水害実績あり（予水防）	580								○	○				
59	※野洲川（本川）	甲賀土木	10　湖南市	石部頭首工上流150m	～	栗東市境	左岸	10,600	10,600	新田川合流点	～	石部頭首工上流150m	左岸	4,500	4,500	落合川合流点	～	中郡橋	両岸	650	1,300		○							260		1.9			工場70棟	○						
59	※野洲川（本川）	甲賀土木	10　湖南市	石部頭首工上流150m	～	栗東市境	右岸	8,800	8,800	甲西中央橋	～	石部頭首工上流150m	右岸	6,000	6,000	横田橋	～	新生橋	両岸	1,200	2,400																					
59	※野洲川（本川）	甲賀土木	10　湖南市		～					新生橋	～	横田橋	両岸	1,200	2,400																											
60	※野洲川（本川）	甲賀土木	08　甲賀市	野洲川ダム下流	～	湖南市境	左岸	24,000	24,000	野洲川ダム下流700m	～	国道１号	右岸	5,700	5,700	柚川合流点	～	泉川合流点	右岸	1,200	1,200		○							100		0.2				○						
60	※野洲川（本川）	甲賀土木	08　甲賀市	野洲川ダム下流	～	湖南市境	右岸	26,000	26,000	大日川合流点	～	鹿深大橋上流750m	右岸	900	900																											
60	※野洲川（本川）	甲賀土木	08　甲賀市		～				0	鹿深大橋上流800m	～	鹿深大橋上流500m	左岸	300	300																											
60	※野洲川（本川）	甲賀土木	08　甲賀市		～				0	新岩上橋	～	水口頭首工	右岸	500	500																											
60	※野洲川（本川）	甲賀土木	08　甲賀市		～				0	柏貴橋上流300m	～	柏貴橋下流300m	右岸	600	600																											
60	※野洲川（本川）	甲賀土木	08　甲賀市		～				0	柚川合流点	～	泉川合流点	右岸	1,200	1,200																											
61	宮川	甲賀土木	10　湖南市	立石川合流点	～	野洲川合流点	右岸	1,800	1,800	立石川合流点	～	野洲川合流点	右岸	1,800	1,800																											
62	落合川	甲賀土木	10　湖南市	柑子袋山付	～	野洲川合流点	両岸	2,400	4,800	柑子袋山付	～	野洲川合流点	左岸	2,400	2,400	湖南市柑子袋	～	広野川合流点	右岸	1,000	1,000		○	○						60		200.0				○		○				
62	落合川	甲賀土木	10　湖南市		～				0	柑子袋山付	～	野洲川合流点	右岸	2,200	2,200																											
63	広野川	甲賀土木	10　湖南市	落合川合流点上流600m	～	落合川合流点	両岸	600	1,200	落合川合流点上流400m	～	落合川合流点	両岸	400	800																											
64	思川	甲賀土木	10　湖南市	甲賀市境	～	思川橋	両岸	400	800																																	
64	思川	甲賀土木	08　甲賀市	国道307号	～	湖南市境	両岸	8,000	16,000																																	
65	由良谷川	甲賀土木	10　湖南市	夏見神社	～	市道旧東海道線	両岸	700	1,400	夏見神社	～	市道旧東海道線	両岸	700	1,400	夏見神社	～	市道旧東海道線	右岸	700	700	○	○	○						100		0.8				○			○			

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由								防御すべき施設						対策 水防工法						
																						天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
66	新田川	甲賀土木	10　湖南市	起点	～	野洲川合流点	両岸	1,010	2,020	起点	～	野洲川合流点	両岸	1,010	2,020																											
67	大沙川	甲賀土木	10　湖南市	吉見神社	～	野洲川合流点	両岸	1,200	2,400	吉見神社	～	JR草津線	両岸	600	1,200	湖南市吉永	～	JR草津線	両岸	250	500	○		○						70		0.2				○		○				
68	柚川	甲賀土木	08　甲賀市	高橋より下流	～	野洲川合流点	左岸	14,300	14,300	千歳橋	～	浅野川合流点	右岸	1,000	1,000	野田橋	～	矢川橋	右岸	1,600	1,600		○							600		0.7	0.2			○		○				
68	柚川	甲賀土木	08　甲賀市							野田橋	～	矢川橋	右岸	1,600	1,600	柚川大橋	～	北柚橋	右岸	1,650	1,650																					
68	柚川	甲賀土木	08　甲賀市							千歳橋	～	柚川大橋 上流300m	右岸	4,050	4,050	柚川大橋	～	野洲川 合流点 上流400m	左岸	3,300	3,300																					
68	柚川	甲賀土木	08　甲賀市	高橋より下流	～	野洲川合流点	右岸	14,200	14,200	滝川合流点	～	城川合流点	左岸	1,300	1,300	柚川橋	～	杉谷川合流点	左岸	400	400																					
68	柚川	甲賀土木	08　甲賀市		～					中谷川合流点	～	野洲川 合流点 上流400m	左岸	700	700	中谷川合流点	～	野洲川合流点	右岸	1,100	1,100																					
68	柚川	甲賀土木	08　甲賀市		～					柚川大橋 上流300m	～	野洲川合流点	右岸	4,800	4,800																											
69	柿田川	甲賀土木	08　甲賀市	甲賀市甲南町境	～	柚川合流点	両岸	1,500	3,000																																	
70	城川	甲賀土木	08　甲賀市	調整池 下流500m地点	～	柚川 合流点	両岸	1,450	2,900	庚申口 上流200m	～	柚川 合流点	左岸	700	700	庚申口	～	柚川 合流点	左岸	450	450	○								40		0.5										
71	滝川	甲賀土木	08　甲賀市	宮川合流点	～	柚川 合流点	両岸	1,350	2,700																																	
72	大原川	甲賀土木	08　甲賀市	佛生寺橋	～	落合橋	両岸	2,500	5,000																																	
73	鍼川	甲賀土木	08　甲賀市	鍼川橋 上流500m	～	鍼川橋 上流300m	両岸	200	400																																	
74	田村川	甲賀土木	08　甲賀市	宮前橋	～	野洲川 合流点	両岸	11,250	22,500	上の平橋	～	前川橋	左岸	1,950	1,950																											
74	田村川	甲賀土木	08　甲賀市		～					山中川合流点	～	唐戸川合流点	左岸	2,800	2,800																											
74	田村川	甲賀土木	08　甲賀市		～					上の平橋	～	野洲川 合流部	右岸	10,850	10,850																											
75	吉川	甲賀土木	08　甲賀市	栃の木橋	～	田村川 合流点	両岸	1,000	2,000	国道１号	～	田村川 合流点	両岸	700	1,400																											
76	来見川	甲賀土木	08　甲賀市	国道１号	～	田村川 合流点	両岸	1,050	2,100																																	
77	信楽川 （一次）	甲賀土木	08　甲賀市	国道307号 長谷橋	～	武士谷川 合流点	両岸	3,800	7,600	国道307号 長谷橋	～	武士谷川 合流点	両岸	3,800	7,600	長谷川	～	親出橋	両岸	3,000	6,000			○	○						100.0	1.0			保育園1	○						
77	信楽川 （一次）	甲賀土木	08　甲賀市	宮尻橋 上流100m	～	岩ヶ谷橋	両岸	1,400	2,800	宮尻橋 上流100m	～	岩ヶ谷橋	両岸	1,400	2,800	宮尻橋 上流100m	～	岩ヶ谷橋	両岸	1,400	2,800																					

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
77	信楽川（一次）	甲賀土木	08　甲賀市	大津市境 上流800m	～	大津市境	右岸	800	800	大津市境 上流800m	～	大津市境	右岸	800	800	大津市境 上流800m	～	大津市境	右岸	800	800																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市	大戸川 起点	～	下垣外橋	左岸	4,600	4,600	大戸川 起点	～	六呂川 合流点	左岸	3,550	3,550	多羅尾西出 人家	～	伊賀辻橋 下流400m	左岸	2,150	2,150		○	○	○					10		1.5				○						土俵羽口工
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市	会所橋 上流400m	～	伊賀辻橋	右岸	1,600	1,600	会所橋 上流400m	～	伊賀辻橋	右岸	1,600	1,600	六呂川合流点 上流150m	～	六呂川合流点 下流200m	左岸	350	350									30		2.3	1.2									
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市	下垣外橋 上流200m	～	下垣外橋	右岸	200	200	下垣外橋 上流200m	～	下垣外橋	右岸	200	200	六呂川合流点 下流300m	～	六呂川合流点 下流550m	左岸	250	250									40		0.5	1.2									
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市	富之橋 上流200m	～	五本松橋	両岸	11,750	23,500	富之橋 上流200m	～	黄瀬大橋	両岸	11,000	22,000	会所橋 上流400m	～	伊賀辻橋	右岸	1,600	1,600																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					下垣外橋 上流200m	～	下垣外橋	右岸	200	200																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					信楽川合流点	～	信楽川合流点 下流400m	両岸	400	800																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					山門川合流点	～	葛上川合流点	左岸	1,000	1,000																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					北谷川合流点	～	葛上川合流点	右岸	900	900																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					西山川合流点	～	雲井橋	右岸	1,100	1,100																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					伊茂橋	～	山添川合流点	左岸	1,100	1,100																					
78	※大戸川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					西裏野橋	～	馬門川合流点	右岸	700	700																					
79	山添川	甲賀土木	08　甲賀市	起点	～	大戸川 合流点	両岸	800	1,600	起点	～	大戸川 合流点	両岸	800	1,600	起点	～	大戸川 合流点	両岸	800	1,600		○		○					40	60.0	0.2										
80	信楽川（二次）	甲賀土木	08　甲賀市	起点	～	大戸川 合流点	両岸	7,450	14,900	起点	～	大戸川合流点	左岸	7,450	7,450	起点	～	千枚川 合流点 上流200m	左岸	4,030	4,030			○	○					40		2.2										
80	信楽川（二次）	甲賀土木	08　甲賀市		～					起点	～	奥出川 合流点	右岸	1,730	1,730	起点	～	奥出川 合流点	右岸	1,730	1,730																					
80	信楽川（二次）	甲賀土木	08　甲賀市		～					愛宕橋	～	大戸川合流点	右岸	350	350	三代出大橋 上流400m	～	大戸川 合流部	両岸	1,050	2,100																					
81	中手川	甲賀土木	08　甲賀市	小川橋 上流400m	～	大戸川 合流点	両岸	4,150	8,300	小川橋 上流400m	～	大戸川 合流点	両岸	4,150	8,300	小川橋 上流400m	～	坊の橋	左岸	800	800		○							10	300.0	0.1				○						
81	中手川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					坊の橋	～	坊の橋 下流６00m	右岸	600	600																					
81	中手川	甲賀土木	08　甲賀市		～						～					新中手橋 上流750m	～	新中手橋	左岸	750	750																					
81	中手川	甲賀土木	08　甲賀市	国道422号 上流500m	～	大戸川 合流点	左岸	1,000			～					新中手橋 上流750m	～	新中手橋	左岸	750	750																					

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金網工	シート張工	その他
81	中手川	甲賀土木	08　甲賀市	真黒橋 上流800m	～	大戸川合流点	右岸	2,000		～						中手川橋 上流500m	～	大戸川合流点	左岸	900	900																						
81	中手川	甲賀土木	08　甲賀市	～						～						中手川橋 上流500m	～	中手橋	右岸	500	500																						
82	大戸川 （北流）	甲賀土木	08　甲賀市	真黒橋 上流800m	～	大戸川合流点	左岸	2,000	2,000	神山橋 下流100m	～	大戸川 合流点	右岸	500	500	大戸川合流点 上流300m	～	大戸川合流点	左岸	300	300		○		○					15	30.0	0.5				○						
82	大戸川 （北流）	甲賀土木	08　甲賀市	国道422号 上流500m	～	大戸川 合流点	左岸	1,000	1,000	南川合流点	～	大戸川 合流点	左岸	750	750	南川合流点	～	大戸川 合流点	右岸	750	750																					
83	※祖父川	甲賀土木	10　湖南市	甲賀市境	～	茶釜川 合流点	両岸	1,500	3,000	甲賀市境	～	県道 彦根八日市甲西線	両岸	1,250	2,500																											
83	※祖父川	甲賀土木	08　甲賀市	八田橋 上流550m	～	湖南市境	両岸	1,900	3,800	八田橋 上流550m	～	湖南市境	両岸	1,900	3,800																											
84	雷古川	甲賀土木	10　湖南市	市道朝日線	～	祖父川 合流点	両岸	500	1,000	市道 朝日線	～	祖父川 合流点	両岸	500	1,000																											
85	山中川	甲賀土木	08　甲賀市	田村川 合流点 上流200m	～	田村川 合流点	左岸	200	200	田村川 合流点 上流200m	～	田村川 合流点	左岸	200	200																											
86	笹路川	甲賀土木	08　甲賀市	笹路地区 上流付近人家	～	田村川 合流点	両岸	2,500	5,000																																	
86	笹路川	甲賀土木	08　甲賀市	～																																						
87	※日野川	東近江土木	04　近江八幡市	近江八幡市 全域	～	近江八幡市 全域	左岸	4,600	4,600	近江八幡市 全域	～	近江八幡市 全域	左岸	4,600	4,600	雪野山大橋 （竜王町境）	～	近江八幡市 小田町地先	右岸	12,600	12,600			○						3650	3953.0		2.0			○			○	○		土俵羽口工
87	※日野川	東近江土木	04　近江八幡市	近江八幡市 全域	～	近江八幡市 全域	右岸	17,500	17,500	近江八幡市 全域	～	近江八幡市 全域	右岸	17,500	17,500	善光寺川 合流点 （竜王町境）	～	古川橋	左岸	2,300	2,300						○	○														
87	※日野川	東近江土木	15　竜王町	岩井地先	～	西横関地先	左岸	9,100	9,100	岩井地先	～	西横関地先	左岸	9,100	9,100	岩井地先	～	西横関地先	左岸	9,100	9,100	○		○			○	○		437	50.0					○		○	○			篭張り工
87	※日野川	東近江土木	15　竜王町	川守地先	～	川守地先	右岸	200	200	川守地先	～	川守地先	右岸	200	200	川守地先	～	川守地先																								
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市	東近江市 全域	～	東近江市 全域	両岸	6,600	13,200	東近江市 全域	～	東近江市 全域	左岸	900	900	佐久良川 合流点 （東近江市横山町）	～	県道13号 彦根八日市甲西線 （東近江市横山町）	右岸	500	500				○				浸食	190	218.0					○						
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市	～						横山町	～	横山町	右岸	500	500																											
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市	～						宮井町	～	宮井町	左岸	600	600																											
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市	～						蒲生堂町	～	蒲生堂町	左岸	500	500																											
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市	～						蒲生大森町	～	蒲生大森町	左岸	100	100																											
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市	～						蒲生大森町	～	蒲生大森町	右岸	400	400																											

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市		～					下麻生町	～	下麻生町	左岸	650	650																												
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市		～					下麻生町	～	下麻生町	右岸	450	450																												
87	※日野川	東近江土木	12　東近江市		～					鋳物師町	～	鋳物師町	右岸	500	500																												
87	※日野川	東近江土木	14　日野町	日野町全域	～	日野町全域	両岸	18,000	36,000	日野町小井口地先(小井口頭首工)	～	日野町増田地先（東近江市境）	両岸	8,000	24,000	日野町小井口地先(小井口頭首工)	～	日野町増田地先（東近江市境）	両岸	8,000	16,000		○	○	○	○				440	100.0			2	増田橋 明治橋	○						
87	※日野川	東近江土木	14　日野町							日野町蔵王地先（末石橋）	～	日野町西大路地先(たか橋上流300m)	両岸	4,000		日野町蔵王地先（末石橋）	～	日野町西大路地先(たか橋上流300m)	両岸	4,000	8,000		○	○	○	○				440	100.0			2	増田橋 明治橋	○						
88	善光寺川	東近江土木	15　竜王町	山面地先	～	日野川合流点	右岸	1,800	1,800																																		
89	東川	東近江土木	15　竜王町	新町橋	～	善光寺川合流点	両岸	650	1,300	新町橋	～	善光寺川合流点	両岸	650	1,300																												
90	※祖父川	東近江土木	15　竜王町	岡屋地先	～	日野川合流点	両岸	6,500	13,000	岡屋地先	～	日野川合流点	両岸	6,500	13,000	岡屋地先	～	日野川合流点	左岸	6,500	6,500		○	○			○	○		589	8.0						○	○				
90	※祖父川	東近江土木	15　竜王町		～						～					湧川合流点	～	日野川合流点	左岸	3,500	3,500																						
91	新川	東近江土木	15　竜王町	弓削地先	～	祖父川合流点	両岸	800	1,600	弓削地先	～	祖父川合流点	両岸	800	1,600	弓削地先	～	祖父川合流点	両岸	800	1,600	○							排水不良		20.0				寺院1棟	○						
92	惣四郎川	東近江土木	15　竜王町	名神高速道路	～	祖父川合流点	左岸	3,500	3,500	橋本地先	～	祖父川合流点	両岸	1,000	2,000	橋本地先	～	祖父川合流点	両岸	800	1,600	○		○						61	6.0						○	○				
92	惣四郎川	東近江土木	15　竜王町	名神高速道路	～	祖父川合流点	右岸	3,400	3,400						0						0																						
93	法教寺川	東近江土木	12　東近江市	蒐巻町	～	日野川合流点	右岸	100	100						0						0																						
93	法教寺川	東近江土木	15　竜王町	山之上地先	～	日野川合流点	左岸	5,200	5,200	山之上地先	～	日野川合流点	左岸	5,200	5,200	山之上地先	～	国道477号	左岸	1,400	1,400	○		○						50	5.0						○	○				
94	東沢砂川	東近江土木	12　東近江市	国道477号（宮川町）	～	国道477号下流500m	両岸	500	1,000	国道477号（宮川町）	～	国道477号下流500m	両岸	500	1,000		～																										
95	佐久良川	東近江土木	12　東近江市	日野川合流点上流 5,900m	～	日野川合流点	両岸	5,900	11,800				右岸	1,500	1,500	県道41号土山蒲生近江八幡線上流300m（東近江市横山町）	～	佐久良川合流点（東近江市横山町）	右岸	800	800		○							130								○				
95	佐久良川	東近江土木	12　東近江市		～				0	桜川西町	～	桜川西町	右岸	200	200																												
95	佐久良川	東近江土木	12　東近江市		～				0	桜川東町	～	桜川東町	右岸	200	200																												
95	佐久良川	東近江土木	12　東近江市		～				0	蒲生寺町	～	蒲生寺町	右岸	400	400																												
95	佐久良川	東近江土木	12　東近江市		～				0	綺田町	～	綺田町	右岸	400	400																												

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
95	佐久良川	東近江土木	14　日野町	柚地先	～	野出地先	両岸	7,000	14,000	柚地先	～	野出地先	両岸	7,000	14,000	互瀬川合流点（日野町仙地先）	～	国道307号　諸木大橋（日野町中在寺・安部居）	両岸	1,600	3,200			○	○				樋門決壊	130	60.0					○						
96	池川	東近江土木	14　日野町	奥之池佐久良	～	佐久良川合流点	両岸	3,800	7,600	奥之池	～	佐久良川合流点	両岸	3,800	7,600																											
97	宮川	東近江土木	14　日野町	奥師宮前橋上流1,000m	～	奥師宮前橋	両岸	1,000	2,000	奥師宮前橋上流1,000m	～	奥師宮前橋	両岸	1,000	2,000																											
98	杉川	東近江土木	14　日野町	杉地先上流500m	～	杉地先	両岸	500	1,000	杉地先上流500m	～	杉地先	両岸	500	1,000																											
99	出雲川	東近江土木	14　日野町	日野町大字北畑	～	日野町大字北畑下流1,500m	両岸	1,500	3,000		～		両岸	1,500	3,000								○																		
100	西明寺川	東近江土木	14　日野町	北畑地先	～	日野川合流点	両岸	1,400	2,800		～		両岸	800	1,600																											
101	布引川	東近江土木	12　東近江市	布施溜池入口	～	白鳥川合流点	両岸	3,900	7,800		～		両岸	800	1,600	上羽田町北方	～	上羽田町北方	両岸	400	800								溢水	47	25.0	0.7				○						
101	布引川	東近江土木	12　東近江市	柴原南町黒丸	～	布施溜池入口	両岸	2,100	4,200	長谷野３号橋	～	長谷野橋	両岸	500	1,000	長谷野３号橋	～	長谷野２号橋	両岸	250	500																					
102	御沢川	東近江土木	12　東近江市	上平木町	～	上平木町	両岸	1,200	2,400																				溢水													
103	西の湖	東近江土木	04　近江八幡市	安土川流入口付近	～	西之湖北端（西之湖岸）	湖岸	2,300	2,300	安土川流入口付近	～	西之湖北端（西之湖岸）	湖岸	2,300	2,300	安土川流入口付近	～	西之湖北端（西之湖岸）	湖岸	2,300	2,300			○					琵琶湖水位の影響による	150	260.0	13.0			堤防300m	○						
104	蛇砂川	東近江土木	04　近江八幡市	近江八幡市末広町	～	県道大津能登川長浜線	両岸	4,300	8,600	近江八幡市末広町	～	県道大津能登川長浜線	両岸	2,300	4,600	近江八幡市末広町	～	近江八幡市西生来町	両岸	400	800		○							540	260.0	3.0	1.5			○						
104	蛇砂川	東近江土木	04　近江八幡市	東近江市境界	～	近江八幡市安土町内野	右岸	1,000	1,000	東近江市境界	～	近江八幡市安土町内野	右岸	1,000	1,000	東近江市境	～	近江八幡市安土町内野	右岸	300	300									20	40.0	2.0				○						
104	蛇砂川	東近江土木	12　東近江市	東近江市瓜生津町	～	東近江市野口町（近江八幡市境）	左岸	11,500	11,500	池谷川合流点	～	平田町	両岸	7,600	15,200	筏川合流点	～	内野橋	両岸	1,100	2,200	○	○						蛇行	1050	21.0	4.4		14	他鉄道橋１橋	○						
104	蛇砂川	東近江土木	12　東近江市	東近江市瓜生津町	～	東近江市野口町（近江八幡市境）	右岸	9,800	9,800		～					芝原橋	～	東市辺橋	両岸	2,000	4,000																					
104	蛇砂川	東近江土木	12　東近江市		～				0		～					下二俣橋	～	野川合流点	両岸	200	400																					
104	蛇砂川	東近江土木	12　東近江市		～				0		～					堀の内橋	～	池谷川合流点	両岸	200	400																					
105	山本川	東近江土木	12　東近江市	五個荘山本町	～	五個荘清水鼻町	両岸	750	1,500	五個荘山本町	～	五個荘清水鼻町	両岸	380	760								○							15	3.0					○						
106	江岸川	東近江土木	12　東近江市	東近江市上平木町	～	近江八幡市境	両岸	1,500	3,000		～																															
107	瓜生川	東近江土木	12　東近江市	五個荘石馬寺町	～	五個荘日吉町	両岸	1,700	3,400	五個荘七里町	～	五個荘七里町	両岸	500	1,000	五個荘七里町	～	五個荘七里町	両岸	200	400		○							40	2.0					○						
109	大同川	東近江土木	12　東近江市	長勝寺町	～	県道大津能登川長浜線	両岸	2,000	4,000	長勝寺町	～	県道大津能登川長浜線	両岸	2,000	4,000	長勝寺町	～	県道大津能登川長浜線	両岸	2,000	4,000		○						蛇行	898	150.0		0.5		施設?	○						

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
109	大同川	東近江土木	12　東近江市	五個荘築瀬町	～	五個荘河曲町	両岸	450	900	五個荘築瀬町	～	五個荘河曲町	両岸	300	600	五個荘築瀬町	～	五個荘河曲町	両岸	150	300		○																			
110	軸光寺川	東近江土木	12　東近江市	桜ヶ丘団地	～	軸光寺町	両岸	2,300	4,600	佐野町桜ヶ丘団地	～	垣見町	両岸	750	1,500	佐野町桜ヶ丘団地	～	垣見町	両岸	750	1,500		○						蛇行	1058	135.0		0.5		施設14			○		○	○	築回し工
111	三明川	東近江土木	04　近江八幡市	鷹飼町	～	鷹飼町	両岸	600	1,200	鷹飼町	～	鷹飼町		600	600																												
111	三明川	東近江土木	04　近江八幡市	千僧供町	～	上田町	両岸	400	800	千僧供町	～	上田町		400	400																												
112	※愛知川	東近江土木	12　東近江市	紅葉橋	～	河口	左岸	26,420	26,420	神郷町	～	河口	左岸	9,720	9,720	神郷町	～	栗見橋	左岸	7,420	7,420					○				30						○						
112	※愛知川	東近江土木	12　東近江市	愛東外町	～	愛荘町境	右岸	12,100	12,100	愛知川大橋	～	五個荘奥町	左岸	6,900	6,900	御河辺橋	～	東近江市 五個荘奥町 （五個小幡町？・名神？）	左岸	5,100	5,100	○		○				○	堤防高不足、蛇行	100			0.5		公共施設5棟		○					
112	※愛知川	東近江土木	12　東近江市		～					紅葉橋	～	紅葉橋 下流2,000m	左岸	2,000	2,000	紅葉橋	～	紅葉橋 下流750m	左岸	750	750	○	○						蛇行	2048	720.0	0.7			施設14			○		○	○	築回し工
112	※愛知川	東近江土木	12　東近江市		～					愛東外町	～	愛荘町境	右岸	12,100	12,100	御河辺橋	～	東近江市 五個荘奥町 （愛荘町境）	右岸	2,950	2,950			○				○	堤防高不足	200	100.0						○					わく入れ工
112	※愛知川	東近江土木	12　東近江市		～						～					名神高速道路 愛知川橋	～	東近江市 青山町	右岸	2,800	2,800		○	○	○			○		293	170.0					○		○				
114	神崎川	東近江土木	12　東近江市	愛知川 合流点 上流300m	～	愛知川 合流点	左岸	300	300		～						～									○					1.2					○						
122	※愛知川	湖東土木	02　彦根市	愛荘町境	～	愛知川河口	右岸	8,450	8,450	愛荘町境	～	愛知川河口	右岸	8,450	8,450	愛荘町境	～	愛知川河口	右岸	8,450	8,450		○					○		5500	130.0	2.0				○		○				
122	※愛知川	湖東土木	16　愛荘町	東近江市境	～	彦根市境界	右岸	5,000	5,000	東近江市境	～	彦根市境界	右岸	5,000	5,000	東近江市境	～	彦根市境界	右岸	5,000	5,000			○							11.0				神社1			○				
123	不飲川	湖東土木	16　愛荘町	県道 湖東彦根線	～	彦根市境界	両岸	4,800	9,600	県道 湖東彦根線	～	彦根市境界	両岸	4,800	9,600																												
123	不飲川	湖東土木	02　彦根市	県道 大津能登川長浜線	～	県道 彦根近江八幡線	両岸	4,100	8,200		～																																
124	文禄川	湖東土木	02　彦根市	額戸川合流点 （今川新橋）	～	つぶり橋	右岸	150	150	額戸川合流点 （今川新橋）	～	つぶり橋	右岸	150	150								○							5		県・市											
124	文禄川	湖東土木	02　彦根市	つぶり橋 上流250m	～	つぶり橋	左岸	250	250	つぶり橋 上流250m	～	つぶり橋	左岸	250	250																												
124	文禄川	湖東土木	02　彦根市	市道 大藪金田線 金田橋 上流25m	～	市道 大藪金田線 金田橋 下流25m	両岸	50	100	市道 大藪金田線 金田橋 上流25m	～	市道 大藪金田線 金田橋 下流25m	両岸	50	100																												
124	文禄川	湖東土木	02　彦根市	県道稲枝沢線	～	広域農道	両岸	3,750	7,500	県道 稲枝沢線	～	JR琵琶湖線 下流400m	両岸	600	1,200																												
125	宇曽川	湖東土木	02　彦根市	愛荘町境	～	県道 彦根近江八幡線 (港橋)	左岸	7,600	7,600	港橋 上流2,000m	～	港橋	左岸	2,000	2,000																												
125	宇曽川	湖東土木	02　彦根市	豊郷町境	～	河口	右岸	7,000	7,000	JR琵琶湖線 上流5,000m	～	港橋	右岸	5,000	5,000																												

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	釜段工	シート張工	その他
125	宇曽川	湖東土木	16　愛荘町	東近江市境	～	彦根市境	左岸	6,000	6,000	東近江市境	～	安壺川合流	左岸	3,700	3,700																													
125	宇曽川	湖東土木	16　愛荘町	上宇曽川橋	～	豊郷町境界	右岸	4,900	4,900	上宇曽川橋	～	豊郷町境界	右岸	4,900	4,900																												
125	宇曽川	湖東土木	17　豊郷町	愛荘町境界	～	彦根市境界	右岸	2,300	2,300																																		
125	宇曽川	東近江土木	12　東近江市	新紙園橋	～	新紙園橋 下流2,400m	左岸	2,400	2,400	国道307号 上宇曽川橋	～	国道307号 上宇曽川橋 下流1,200m	左岸	1,200	1,200									○						120	50.0											
126	豊郷川	湖東土木	17　豊郷町	県道北落豊郷線	～	宇曽川 合流点	左岸	1,400	1,400		～																																
127	岩倉川	湖東土木	17　豊郷町	愛荘町境	～	宇曽川合流点	両岸	1,000	2,000		～																																
127	岩倉川	湖東土木	16　愛荘町	大谷川 合流点	～	豊郷町境	両岸	4,300	8,600	大谷川 合流点	～	豊郷町境	両岸	4,300	8,600																												
128	南川	湖東土木	16　愛荘町	豊郷町境	～	岩倉川 合流点	右岸	1,700	1,700		～																																
128	南川	湖東土木	16　愛荘町	甲良町境	～	岩倉川 合流点	左岸	700	700		～																																
128	南川	湖東土木	17　豊郷町	甲良町境	～	愛荘町境	右岸	900	900		～																																
128	南川	湖東土木	18　甲良町	起点	～	豊郷町境	両岸	2,080	4,160		～																																
129	新愛知川	湖東土木	16　愛荘町	起点	～	宇曽川 合流点	両岸	2,200	4,400		～																																
130	小増川	湖東土木	17　豊郷町	愛荘町境	～	宇曽川 合流点	両岸	1,200	2,400		～																																
131	安壺川	東近江土木	12　東近江市	極楽橋	～	愛荘町境	両岸	1,600	3,200	極楽橋	～	愛荘町境	両岸	1,600	3,200								○							180	60.0					○							
131	安壺川	湖東土木	16　愛荘町	東近江市境	～	豊郷町境	左岸	4,650	4,650	矢守橋 上流200m	～	矢守橋 下流250m	両岸	450	900																												
131	安壺川	湖東土木	16　愛荘町	東近江市境	～	豊郷町境	右岸	4,550	4,550		～																																
132	南　川	東近江土木	12　東近江市	平柳町	～	愛荘町境	両岸	2,700	5,400	野神橋	～	愛荘町境	両岸	2,200	4,400								○							280	150.0					○							
132	南　川	湖東土木	16　愛荘町	東近江市境	～	宇曽川 合流点	両岸	2,400	4,800	宇曽川 合流点 上流700m	～	宇曽川 合流点	左岸	700	700																												
133	五の谷川	東近江土木	12　東近江市	北阪町境	～	愛荘町境界	両岸	5,000	10,000	柳立橋	～	愛荘町境界		4,000	4,000	国道307号 中里橋上流300m	～	国道307号 中里橋下流300m	両岸	300	600		○							222	200.0				施設　6	○							
133	五の谷川	東近江土木	12　東近江市		～						～					市道役場・僧坊線 上流300m	～	市道役場・僧坊線 下流300m	両岸	300	600																						

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
133	五の谷川	湖東土木	16　愛荘町	東近江市境	～	南川合流点	両岸	650	1,300		～						～																										
134	瀬川	東近江土木	12　東近江市	押立神社裏	～	五の谷川合流点	両岸	1,500	3,000		～						～						○							135	80.0					○							
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市	甲良町境（多賀町境）	～	河口	両岸	6,400	12,800	甲良町境（多賀町境）	～	河口	両岸	6,400	12,800	宇尾大橋	～	河口	左岸	2,450	2,450			○						9000	190.0	8.0						○					
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市		～						～					今橋上流50m	～	今橋下流50m	両岸	100	200																						
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市		～						～					犬上橋上流50m	～	犬上橋下流50m	両岸	100	200																						
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市		～						～					千鳥橋	～	千鳥橋下流700m	左岸	700	700																						
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市		～						～					彦根市清掃センター付近	～	河口	右岸	1,800	1,800																						
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市		～						～					春日大橋	～	春日大橋下流300m	右岸	300	300																						
135	犬上川	湖東土木	02　彦根市		～						～					むちん橋（高宮橋）上流500m	～	むちん橋（高宮橋）	右岸	500	500																						
135	犬上川	湖東土木	18　甲良町	多賀町境	～	彦根市境	左岸	5,000	5,000	名神高速道路	～	彦根市境	左岸	4,500	4,500	図面上記載なし	～		左岸	300	300			○						231	41.0	4.4						○					
135	犬上川	湖東土木	18　甲良町		～						～					ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石滋賀工場付近	～	ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石滋賀工場付近	右岸	700	700																						
135	犬上川	湖東土木	18　甲良町		～						～					国道307号(福寿橋)下流100m	～	日本カートリッジセラミック付近	左岸	1,000	1,000																						
135	犬上川	湖東土木	18　甲良町		～						～					国道307号(福寿橋)上流300m	～	国道307号(福寿橋)	左岸	300	300																						
135	犬上川	湖東土木	19　多賀町	多賀町大君ヶ畑	～	多賀町大君ヶ畑	両岸	650	1,300	多賀町大君ヶ畑	～	多賀町大君ヶ畑	両岸	650	1,300									○	○				浸食	40		1.3											
135	犬上川	湖東土木	19　多賀町	北流南流分岐点	～	大滝小学校	右岸	450	450	北流南流分岐点	～	大滝小学校	右岸	450	450											○				3	0.1	0.5			小学校								
136	安食川	湖東土木	02　彦根市	国道8号	～	河口	両岸	6,200	12,400	国道8号(安食中町)	～	県道神郷・彦根線	両岸	600	1,200	彦根市安食中町（豊郷町境）	～	県道神郷・彦根線	両岸	400	800		○							30													
137	太田川	湖東土木	02　彦根市	高宮町市道	～	犬上川合流点	両岸	2,530	5,060		～						～																										
137	太田川	湖東土木	19　多賀町	四手川合流点	～	名神高速道路	両岸	1,500	3,000		～						～																										
138	犬上川（北流）	湖東土木	19　多賀町	多賀町佐目	～	多賀町佐目	左岸	600	600	多賀町佐目	～	多賀町佐目	左岸	600	600											○				25					施設1、集会所1								
138	犬上川（北流）	湖東土木	19　多賀町	多賀町佐目	～	多賀町佐目	右岸	1,400	1,400	多賀町佐目	～	多賀町佐目	右岸	430	430																												

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
139	南後谷川	湖東土木	19　多賀町	多賀町南後谷	～	多賀町南後谷	両岸	550	1,100	多賀町南後谷	～	多賀町南後谷	両岸	150	300																												
139	南後谷川	湖東土木	19　多賀町	多賀町佐目	～	多賀町佐目	両岸	800	1,600	多賀町佐目	～	多賀町佐目	両岸	200	400																												
140	大杉川	湖東土木	19　多賀町	多賀町大杉	～	多賀町大杉	両岸	450	900	多賀町大杉	～	多賀町大杉	両岸	250	500																												
141	平田川	湖東土木	02　彦根市	県道 彦根環状線	～	河口	両岸	5,200	10,400	JR琵琶湖線 上流100m	～	彦根市平田町	両岸	1,500	3,000	県道神郷・彦根線 平田橋	～	彦根市平田町	両岸	700	1,400																						
141	平田川	湖東土木	02　彦根市		～					彦根市東沼波町 堀ノ下公園	～	彦根市東沼波町 堀ノ下公園 下流50m	両岸	50	100																												
141	平田川	湖東土木	02　彦根市		～					県道彦根環状線 上流50m	～	県道彦根環状線 下流100m	両岸	150	300																												
142	芹川	湖東土木	02　彦根市	多賀町境界	～	河口	両岸	5,800	11,600	多賀町境界	～	河口	左岸	4,700	4,700	河口 上流400m	～	河口	右岸	400	400		○	○						21300													
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～					河口 上流5,200m	～	河口	右岸	5,200	5,200	中藪橋 上流50m	～	中藪橋 下流50m	両岸	100	200																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					池州橋	～	池州橋 下流150m	右岸	150	150																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					河口 上流1,600m	～	河口 上流1,500m	左岸	100	100																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					後三条橋 上流50m	～	後三条橋 下流50m	両岸	100	200																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					芹橋 上流50m	～	芹橋 下流50m	両岸	100	200																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					西沼波橋 下流100m	～	国道8号 （旭橋）	左岸	500	500																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					西沼波橋 上流50m	～	西沼波橋 下流50m	右岸	100	100																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					国道8号 （旭橋）	～	国道8号（旭橋） 下流200m	右岸	200	200																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					大堀橋 上流200m	～	大堀橋 （県道528号線・旧中山道）	両岸	200	400																						
142	芹川	湖東土木	02　彦根市		～						～					東海道新幹線	～	東海道新幹線 下流100m	右岸	100	100																						
142	芹川	湖東土木	19　多賀町	多賀町久徳	～	多賀町久徳	両岸	700	1,400	多賀町久徳	～	多賀町久徳	両岸	700	1,400											○				240		1.4			公民館 1								
142	芹川	湖東土木	19　多賀町	多賀町栗栖	～	多賀町栗栖	両岸	700	1,400	多賀町栗栖	～	多賀町栗栖	両岸	700	1,400											○				30	8.0	0.7											
142	芹川	湖東土木	19　多賀町	多賀町河内	～	多賀町河内	左岸	350	350	多賀町河内	～	多賀町河内	左岸	350	350									○		○				20		4.5											

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金網工	シート張工	その他
142	芹川	湖東土木	19　多賀町	多賀町河内	～	多賀町河内	右岸	4,500	4,500	多賀町河内	～	多賀町河内	左岸	4,500	4,500									○		○				20		4.5											
142	芹川	湖東土木	19　多賀町	多賀町水谷	～	多賀町水谷	右岸	250	250		～															○				3		0.3			消防施設1								
143	四手川	湖東土木	19　多賀町	多賀町四手	～	芹川合流点	両岸	2,800	5,600	国道306号 上流350m	～	国道306号 上流100m	両岸	250	500																												
143	四手川	湖東土木	19　多賀町		～					多賀町四手	～	多賀町四手	両岸	150	300																												
144	尾谷川	湖東土木	19　多賀町	芹川合流点 上流1,000m	～	芹川合流点 上流100m	両岸	900	1,800		～																																
145	※ 矢倉川	湖東土木	02　彦根市	高橋 寒谷川合流点	～	米原市境	両岸	3,250	6,500	名神高速道路	～	米原市境	左岸	2,150	2,150	名神高速道路	～	国道８号	左岸	1,100	1,100		○					○		110	55.0	1.0				○						継ぎ筵張工
145	※矢倉川	湖東土木	02　彦根市		～				0		～					名神高速道路 上流50m	～	名神高速道路	両岸	50	100																						
145	※矢倉川	湖東土木	02　彦根市		～				0		～					井堰橋 上流50m	～	井堰橋	両岸	50	100																						
146	小野川	湖東土木	02　彦根市	小野町	～	矢倉川 合流点 上流100m	左岸	1,900	1,900	小野町	～	鳥居本町内町	両岸	1,300	2,600																												
146	小野川	湖東土木	02　彦根市	小野町	～	矢倉川 合流点 上流100m	右岸	2,500	2,500		～																																
147	四の井川	湖東土木	02　彦根市	甲良町境	～	犬上川 合流点	両岸	700	1,400		～																																
147	四の井川	湖東土木	18　甲良町	彦根市境 上流1,680m 東海道新幹線	～	彦根市境	両岸	1,680	3,360		～																																
148	正楽寺川	湖東土木	18　甲良町	犬上川 合流点 上流880m	～	犬上川合流点	両岸	880	1,760		～																																
149	※矢倉川	長浜土木	13　米原市	国道8号	～	JR琵琶湖線	右岸	1,300	1,300		～																																
150	天野川	長浜土木	13　米原市	中井川 合流点	～	河口	両岸	1,900	3,800	中井川 合流点	～	河口	右岸	500	500	弥高川 合流点 上流500m （米原市万願寺）	～	弥高川 合流点	左岸	500	500			○						50	10.0	1.0	1.0			○		○				
150	天野川	長浜土木	13　米原市		～				0	日光寺川 合流点	～	国道近江橋	右岸	550	550																												
150	天野川	長浜土木	13　米原市		～				0	箕浦橋 下流600m	～	箕浦橋	左岸	600	600																												
150	天野川	長浜土木	13　米原市		～				0	米原市万願寺	～	米原市万願寺	左岸	500	500																												
151	日光寺川	長浜土木	13　米原市	日光寺	～	日光寺	両岸	500	1,000		～						～																										
151	日光寺川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流300m	～	天野川合流点	両岸	300	600		～						～																										

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
152	葉種川	長浜土木	13　米原市	県道 樋口岩脇線	～	天野川 合流点	両岸	1,000	2,000	国道21号 上流100m	～	国道21号	両岸	100	200																													
152	葉種川	長浜土木	13　米原市	県道 樋口岩脇線 上流500m	～	県道 樋口岩脇線	両岸	500	1,000																																		
153	長老墓地川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流1,400m （県道大鹿寺倉線）	～	天野川 合流点	両岸	1,400	2,800	第2宮前橋 上流300m	～	第2宮前橋	左岸	300	300																													
154	丹生川	長浜土木	13　米原市	天野川合流点 上流3,200m	～	天野川合流点	両岸	3,200	6,400	せせらぎ橋	～	せせらぎ橋 下流250m	右岸	250	250	せせらぎ橋	～	せせらぎ橋 下流250m	右岸	250	250															○		○				
154	丹生川	長浜土木	13　米原市		～				0	総谷川 合流点 上流500m	～	総谷川 合流点	両岸	500	1,000	総谷川 合流点 上流500m	～	総谷川 合流点	両岸	500	1,000																							
155	総谷川	長浜土木	13　米原市	醒井養鱒場	～	醒井養鱒場 下流300m	両岸	300	600		～						～																										
156	梓川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流4,200m	～	天野川 合流点	左岸	4,200	4,200	梓河内人家中	～	梓河内人家中	両岸	2,000	4,000																													
156	梓川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流2,800m	～	天野川 合流点	右岸	2,800	2,800		～																																
157	弥高川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流3,800m	～	天野川 合流点	両岸	3,800	7,600	国道365号 上流300m	～	国道365号	両岸	300	600																													
158	油里川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流2,600m	～	天野川 合流点	両岸	2,600	5,200	国道365号	～	国道365号 下流700m	右岸	700	700																					○		○				
159	政所川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流2,000m	～	天野川 合流点	両岸	2,000	4,000	大野木人家中	～	大野木人家中	右岸	1,000	1,000																													
159	政所川	長浜土木	13　米原市		～					大野木人家中	～	大野木人家中	右岸	500	500																												
160	砂走川	長浜土木	13　米原市	旧伊吹町境	～	白木川合流点	両岸	1,000	2,000	JR橋	～	JR橋 下流300m	両岸	300	600																													
161	白木川	長浜土木	13　米原市	砂走川 合流点 上流400m	～	砂走川合流点	両岸	400	800		～																																
162	枝川	長浜土木	13　米原市	砂走川 合流点 上流400m	～	砂走川合流点	両岸	400	800	国道21号	～	国道21号 下流200m	両岸	200	400																													
163	市場川	長浜土木	13　米原市	名神高速道路	～	名神高速道路 下流1,000m 天野川合流点	両岸	1,000	2,000	名神高速道路	～	名神高速道路 下流1,000m 天野川合流点	両岸	1,000	2,000																													
164	中井川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流300m	～	天野川 合流点	両岸	300	600		～																																	
165	奥出川	長浜土木	13　米原市	天野川 合流点 上流300m	～	天野川 合流点	両岸	300	600		～																																	
166	土川	長浜土木	03　長浜市	前川合流点	～	米原市境	両岸	1,000	2,000		～																																	
166	土川	長浜土木	13　米原市	長浜市境	～	河口	両岸	2,300	4,600		～																																	

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金網工	シート張工	その他
167	前川	長浜土木	03　長浜市	土川合流点 上流800m	～	土川合流点	両岸	800	1,600	県道 東上坂近江線 上流100m	～	県道 東上坂近江線	両岸	100	200																												
168	十一川	長浜土木	03　長浜市	国道8号	～	河口	両岸	2,000	4,000	国道8号	～	河口	両岸	2,000	4,000																												
169	米川	長浜土木	03　長浜市	河口 上流3,000m (国道8号)	～	河口	両岸	3,000	6,000	河口 上流3,000m (国道8号)	～	河口	両岸	3,000	6,000																												
170	出川	長浜土木	13　米原市	姉川 合流点 上流700m	～	姉川 合流点	両岸	700	1,400	姉川 合流点 上流700m	～	姉川 合流点	両岸	700	1,400																												
171	姉川	長浜土木	03　長浜市	米原市井之口	～	河口	両岸	15,000	30,000	米原市井之口	～	河口	両岸	13,000	26,000	美浜橋 上流600m	～	美浜橋	左岸	600	600	○	○							410	45.0	1.0						○					
171	姉川	長浜土木	13　米原市		～						～					美浜橋 上流400m	～	美浜橋	右岸	400	400																						
171	姉川	長浜土木	03　長浜市		～						～					野寺橋 上流200m	～	野寺橋 下流200m	右岸	400	400																						
171	姉川	長浜土木	13　米原市		～						～					難波橋 上流400m	～	難波橋 下流250m	両岸	500	1,000																						
171	姉川	長浜土木	03　長浜市		～						～					大井橋 上流500m	～	旧長浜市・びわ町の境（長浜市難波町）	両岸	2,000	4,000	○	○							80	94.0	0.3						○					
171	姉川	長浜土木	13　米原市	井之口橋	～	長浜市境	両岸	1,250	2,500	井之口橋	～	長浜市境	両岸	1,250	2,500																												
172	※高時川	長浜土木	03　長浜市	長浜市 高月町境	～	姉川 合流点	両岸	6,000	12,000	長浜市 高月町境	～	姉川 合流点	両岸	6,000	12,000	錦織橋 上流600m	～	姉川 合流点	右岸	1,000	1,000	○	○							250	600.0	1.5						○					
172	※高時川	長浜土木	03　長浜市		～						～					錦織橋上流 300m	～	錦織橋	左岸	300	300	○	○	○						100	20.0							○					継ぎ篭張工
172	※高時川	長浜土木	03　長浜市		～						～					馬渡橋 上流350m （長浜市湖北町）	～	馬渡橋 下流350m （長浜市湖北町）	左岸	700	700	○								2000	1000.0	3.0						○					継ぎ篭張工
172	※高時川	長浜土木	03　長浜市		～						～					賀村橋 上流150m	～	馬渡橋 下流350m （長浜市湖北町）	右岸	1,800	1,800																						
172	※高時川	長浜土木	03　長浜市		～						～					山田川合流点上流 150m	～	山田川合流点下流 150m	両岸	150	300			○																			
173	※山田川	長浜土木	03　長浜市	上山田神明谷 上流200m	～	上山田神明谷	両岸	200	400	上山田神明谷 上流200m	～	上山田神明谷	両岸	200	400	上山田神明谷 上流200m	～	上山田神明谷	両岸	200	400		○							20	5.0	1.0				○							せき板工
174	草野川	長浜土木	03　長浜市	姉川 合流点 上流10,000m 長浜市高山町	～	姉川 合流点	両岸	10,000	20,000	姉川 合流点 上流10,000m 長浜市高山町	～	姉川 合流点	両岸	10,000	20,000																												
175	西川	長浜土木	03　長浜市	県道 郷野湖北線	～	田川 合流点	両岸	2,300	4,600		～						～																										
176	三条川	長浜土木	03　長浜市	県道 郷野湖北線	～	田川 合流点	両岸	1,250	2,500		～						～																										
177	田模川	長浜土木	03　長浜市	田川 合流点 上流1,500m	～	田川 合流点	両岸	1,500	3,000		～						～																										

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
178	丁野木川	長浜土木	03　長浜市	河口 上流5,000m 湖北町沢	～	河口	両岸	5,000	10,000		～						～																									
179	※余呉川	長浜土木	03　長浜市	長浜市高月町境	～	河口	両岸	3,040	6,080	長浜市高月町境	～	河口	両岸	3,040	6,080	旧長浜市・高月町境	～	六条橋 上流500m	両岸	1,150	2,300	○	○							450	20.0	4.0				○						せき板工
180	田川	長浜土木	03　長浜市	河口 上流13,500m 長浜市谷口町	～	河口	両岸	13,500	27,000	河口 上流13,500m 長浜市谷口町	～	河口	両岸	13,500	27,000	湖北町別所公会堂	～	湖北町別所公会堂 下流200m	両岸	200	400		○							15	6.0											
181	東川	長浜土木	03　長浜市	田川 合流点 上流600m	～	田川 合流点	両岸	600	1,200	田川 合流点 上流600m	～	田川 合流点	両岸	600	1,200																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	杉野川 合流点	～	長浜市高月町境	左岸	6,500	6,500	杉野川 合流点	～	長浜市高月町境	左岸	3,550	3,550																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	杉野川 合流点	～	長浜市高月町境	右岸	7,500	7,500	井明神橋	～	長浜市高月町境	右岸	4,050	4,050																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	大見公民館 上流400m	～	大見公民館 下流600m	左岸	1,000	1,000	川合橋	～	古橋井堰	左岸	800	800																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市		～					大見橋	～	大見橋 下流400m	左岸	400	400																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	小市川 合流点 上流800m	～	小市川 合流点	両岸	800	1,600	小市川 合流点 上流800m	～	小市川 合流点	両岸	800	1,600																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	平篠橋 上流1,400m	～	平篠橋	左岸	1,400	1,400	平篠橋 上流1,400m	～	平篠橋	左岸	1,400	1,400																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	平篠橋 上流2,100m	～	平篠橋	右岸	2,100	2,100	平篠橋 上流2,100m	～	平篠橋	右岸	2,100	2,100																											
182	※高時川	木之本支所	03　長浜市	柳橋 上流1,000m	～	柳橋	左岸	1,000	1,000	柳橋 上流1,000m	～	柳橋	左岸	1,000	1,000																											
183	※山田川	木之本支所	03　長浜市	高時川 合流点 上流800m	～	高時川 合流点	右岸	800	800	高時川 合流点 上流800m	～	高時川 合流点	右岸	800	800																											
184	瀬谷川	木之本支所	03　長浜市	門屋橋	～	石道会館	両岸	200	400	門屋橋	～	石道会館	両岸	200	400																											
185	杉野川	木之本支所	03　長浜市	奈野良橋	～	奈野良橋 下流1,000m	両岸	1,000	2,000	杉野川人家中	～	杉野川人家中	左岸	200	200																											
185	杉野川	木之本支所	03　長浜市	金居原人家	～	阿蘇谷 合流点	両岸	1,000	2,000	杉野川人家中	～	杉野川人家中	右岸	400	400																											
185	杉野川	木之本支所	03　長浜市		～					金居原人家中	～	金居原人家中	右岸	1,000	1,000																											
186	※余呉川	木之本支所	03　長浜市	池原橋上流	～	市道意太橋	両岸	12,500	25,000	池原橋上流	～	長浜市高月町境	両岸	9,500	19,000																		2.0									
186	※余呉川	木之本支所	03　長浜市	柳ヶ瀬 人家下流	～	雁ヶ谷川 合流点	左岸	2,500	2,500	市道 柳ヶ瀬南北1号線 上流800m	～	市道 柳ヶ瀬南北1号線	左岸	800	800																											
186	※余呉川	木之本支所	03　長浜市	市道 椿坂南北1号線	～	市道 椿坂南北1号線 下流500m	左岸	500	500	市道 椿坂南北1号線	～	市道 椿坂南北1号線 下流500m	左岸	500	500																											

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
187	赤川	木之本支所	03　長浜市	国道303号 早苗橋	～	長浜市 高月町境	両岸	5,050	10,100	国道303号 早苗橋	～	国道8号	両岸	1,200	2,400																												
188	丹生谷川	木之本支所	03　長浜市	国道365号 上流300m	～	国道365号	両岸	300	600	国道365号 上流300m	～	国道365号	両岸	300	600																												
189	大川	木之本支所	03　長浜市	沓掛人家上流	～	河口	両岸	6,500	13,000	市道横波橋	～	河口 上流300m	両岸	2,200	4,400	市道横波橋	～	河口 上流300m	両岸	1,500	3,000		○	○						10		1.5		1		○		○				
189	大川	木之本支所	03　長浜市		～					沓掛人家 北端	～	沓掛人家 南端	両岸	1,000	2,000																											
190	集福寺川	木之本支所	03　長浜市	集福寺人家 東端	～	集福寺人家 西端	両岸	400	800	集福寺人家 東端	～	集福寺人家 西端	両岸	400	800																											
191	八王子川	高島土木	11　高島市	知内川 合流点 上流1,500m	～	知内川 合流点	両岸	1,500	3,000	知内川 合流点 上流1,500m	～	知内川 合流点	両岸	300	600																											
192	百瀬川	高島土木	11　高島市	河口 上流3,200m	～	河口 上流1,500m （国道303号?）	両岸	1,700	3,400	県道 小荒路牧野沢線 （生来橋）	～	国道303号 （生来川橋）	両岸	500	1,000	県道小荒路牧野沢線 （生来橋）	～	国道303号 （生来川橋）	両岸	500	1,000	○		○						35	100.0	0.3				○		○				
193	上郷川	高島土木	11　高島市	河口 上流5,000m (今津町福岡と岸脇の境)	～	河口	両岸	5,000	10,000	深清水	～	深清水	両岸	300	600																											
193	上郷川	高島土木	11　高島市		～					桂	～	桂	両岸	175	350																											
193	上郷川	高島土木	11　高島市		～					日置前	～	福岡	両岸	2,000	4,000																											
194	石田川	高島土木	11　高島市	河口 上流5,000m (今津町北生見と追分の境)	～	河口	両岸	10,000	20,000	梅原	～	岸脇	両岸	1,750	3,500	岸脇地先	～	岸脇地先	左岸	50	50			○					溢水	30	10.0					○		○				
194	石田川	高島土木	11　高島市	角川	～	角川	両岸	1,500	3,000	角川	～	角川	右岸	1,400	1,400	梅原地先	～	梅原地先	右岸	50	50																					
194	石田川	高島土木	11　高島市	保坂	～	保坂	右岸	75	75	保坂	～	保坂	右岸	75	75	梅原地先	～	梅原地先	左岸	200	200																					
195	天増川	高島土木	11　高島市	今津町天増川	～	今津町天増川	両岸	500	1,000																																	
196	寒風川	高島土木	11　高島市	ECC学園 高等学校 上流2,000m	～	ECC学園 高等学校	両岸	2,000	4,000																																	
197	安曇川	高島土木	11　高島市	朽木村井	～	高岩橋	両岸	6,000	12,000																																	
197	安曇川	高島土木	11　高島市	新旭町安井川	～	新旭町太田	左岸	6,600	6,600	新旭町安井川	～	新旭町太田	左岸	6,600	6,600	新旭町安井川	～	新旭町太田	左岸	6,600	6,600	○					○	○		250	20.0					○		○				
197	安曇川	高島土木	11　高島市	安曇川町上古賀	～	北船木	左岸	8,000	8,000	両台橋 安曇川町上古賀	～	町境	左岸	4,000	4,000	安曇川町常磐木地先	～	安曇川町川島地先	右岸	4,500	4,500	○		○						380	177.0					○		○				
197	安曇川	高島土木	11　高島市	安曇川町長尾	～	河口	右岸	12,000	12,000	長尾両台橋	～	安曇川町南舟木地先	右岸	10,000	10,000																											
197	安曇川	大津土木	01　大津市	中村橋	～	前川橋	両岸	3,200	6,400	中村橋	～	前川橋	両岸	3,200	6,400																											

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由 天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	防御すべき施設 人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	対策 水防工法 積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
198	鴨川	高島土木	11　高島市	高島市高島	～	高島市鴨	両岸	7,100	14,200	万年橋	～	高島市鴨	両岸	2,000	4,000	高島市鴨	～	高島市安曇川町下小川	両岸	1,300	2,600	○	○							170	25.0					○						
198	鴨川	高島土木	11　高島市	河口 上流2,400m	～	河口	両岸	2,400	4,800	加茂橋	～	藤樹橋	両岸	1,600	3,200																											
199	八田川	高島土木	11　高島市	鴨川 合流点 上流2,000m （鴨）	～	鴨川 合流点	左岸	2,000	2,000	横山地先	～	高島市鴨	左岸	1,500	1,500	横山地先	～	高島市鴨	左岸	500	500	○	○							100	25.0	0.5	0.5			○						
199	八田川	高島土木	11　高島市	鴨川 合流点 上流3,200m （横山上）	～	鴨川 合流点	右岸	3,000	3,000	横山地先	～	高島市鴨	右岸	2,500	2,500	横山地先	～	高島市鴨	右岸	1,700	1,700																					
199	八田川	高島土木	11　高島市		～						～						～																									
199	八田川	高島土木	11　高島市		～						～						～																									
200	中の川	高島土木	11　高島市	八田川 合流点 上流250m	～	八田川 合流点	両岸	250	500																																	
201	青井川	高島土木	11　高島市	県道 新旭高島線	～	県道 新旭高島線 下流200m	両岸	200	400																																	
202	和田打川	高島土木	11　高島市	河口 上流4,700m （高島市拝戸）	～	河口	両岸	4,700	9,400	高島市拝戸 上流600m	～	高島市拝戸	両岸	600	1,200	高島市拝戸 上流600m	～	高島市拝戸																									
203	小田川	高島土木	11　高島市	高島市音羽	～	和田打川 合流点	両岸	1,000	2,000	高島市音羽	～	市道下流	両岸	300	600	高島市音羽	～	市道下流																									
204	藤尾川	大津土木	01　大津市	四の宮川 合流点 上流1,500	～	四の宮川 合流点	両岸	1,500	3,000																																	
205	長浜新川	長浜土木	03　長浜市	国道8号	～	河口	両岸	2,700	5,400																																	
206	山路川	長浜土木	03　長浜市	長浜新川 合流点 上流200m	～	長浜新川 合流点	両岸	200	400																																	
207	真光寺川	大津土木	01　大津市	JR湖西線 上流530m	～	JR湖西線 上流30m	両岸	250	500	JR湖西線 上流530m	～	JR湖西線 上流30m	両岸	250	500	JR湖西線 上流530m	～	JR湖西線 上流30m	両岸	250	500		○								3.0	0.5										
208	迫谷川	東近江土木	14　日野町	砂川 合流点 上流2,520m	～	砂川 合流点	両岸	2,520	5,040														○																			
209	白鳥川	東近江土木	04　近江八幡市	東近江市馬淵町 （国道8号）	～	河口	両岸	6,300	12,600														○																			
210	新川	南部土木	09　野洲市	県道大津能登川長浜線	～	県道 大津能登川長浜線 下流930m	両岸	930	1,860	県道大津能登川長浜線	～	県道 大津能登川長浜線 下流930m	両岸	930	1,860																											
211	中ノ池川	南部土木	09　野洲市	東海道新幹線	～	東込田川 合流点	両岸	1,700	3,400	東海道新幹線	～	東込田川 合流点	両岸	1,700	3,400																											
212	妓王井川	南部土木	09　野洲市	始点	～	中ノ池川 合流点	両岸	1,500	3,000	始点	～	中ノ池川 合流点	両岸	1,500	3,000																											
213	大谷川	甲賀土木	10　湖南市	北山台一丁目	～	野洲川 合流点	両岸	2,030	4,060	菩提寺幼稚園裏	～	菩提寺幼稚園裏	右岸	220	220																											

番号	河川名	管内	担当水防管理団体	要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	重要水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	特に重要な水防区域 上流端	～	下流端	両岸	小延長（片岸）m	延長 m	左の理由								防御すべき施設						対策 水防工法						
																						天井川	河積狭小	護岸老朽	洗堀	河床上昇	漏水	水衝部	その他	人家（戸）	田畑（ha）	道路（km）	鉄道（km）	橋梁（橋）	その他	積土俵工	（大型）	木流し工	月の輪工	金段工	シート張工	その他
214	西山川	甲賀土木	10　湖南市	明喜神社	～	荒川合流点	両岸	1,000	2,000	明喜神社	～	明喜神社下流350m	両岸	350	700																											
215	御池川	東近江土木	12　東近江市	箕川町	～	箕川町	左岸	350	350															○						10						○						
216	野瀬川	湖東土木	02　彦根市	JR琵琶湖線	～	河口	両岸	3,500	7,000	県道大津能登川長浜線	～	河口	両岸	2,000	4,000	河口上流1,800m	～	河口上流1,600m	両岸	200	400		○						合流部、屈曲部、農業用堰	10						○						
217	家棟川	甲賀土木	10　湖南市	市道針東寺線（樋之上橋）	～	市道旧東海道線	両岸	550	1,100	市道針東寺線（樋之上橋）	～	市道旧東海道線	両岸	550	1,100																											
218	荒川	甲賀土木	10　湖南市	県道草津伊賀線（勅使野橋）	～	野洲川合流点	両岸	900	1,800	県道草津伊賀線（勅使野橋）	～	野洲川合流点	両岸	900	1,800																											
219	額戸川	湖東土木	02　彦根市	文禄川合流点上流50m	～	文禄川合流点（今川新橋）	両岸	50	100																																	
219	額戸川	湖東土木	02　彦根市	彦根市上岡部町（河川湾曲部）	～	広域農道	両岸	1,220	2,440																																	
220	水谷川	湖東土木	19　多賀町	彦根市笹尾町境	～	多賀町水谷口	両岸	2,200	4,400	彦根市笹尾町境	～	多賀町水谷口	両岸	2,200	4,400									○		○				25	4.0	2.2			公民館1							
221	江面川	湖東土木	02　彦根市	河口上流4,450m（市道おさつ街道付近）	～	河口	両岸	4,450	8,900		～																															
計									**1,358,367**						**712,025**						**230,280**																					