

別添

【参考数量表】

内 容		数 量	摘要
仮設工事			
仮囲い	カラーコーン	1 式	
外部足場	W=600	260.0 m ²	
外部足場	バルコニー用 W=1200	32.0 m ²	
外部足場	昇降用W=600	260.0 m ²	
外部足場	先行手摺	260.0 m ²	
外部足場	巾木架設	260.0 m ²	
外部足場	壁つなぎ	260.0 m ²	
外部足場	メッシュシート	260.0 m ²	
外部足場	昇降階段架設	6.0 段	
外部足場	荷揚げ、荷降ろし	260.0 m ²	
運搬費		1 式	
養生費		1 式	
片付清掃		1 式	
美装費		1 式	
発生材処分費		1 式	
既設床版裏カッター切	耐震補強取り合い部	1 式	
防水工事			
ウレタン塗膜防水	X-2同等10m ² 程度、ケレン清掃、樹脂ペー スト、クラック補修、端部シール、ドレ ン廻り処理共	1 式	
補修工事			
施工数量調査	打診・マーキング・集計表	1 式	
(軒裏)			
クラック補修	自動式低圧樹脂注入工法 1.0mm未満	16.0 m	
塗膜浮き補修	塗膜除去 (サンダー工法)	5.0 m ²	
浮き補修	アンカーピンニング (指定部)	8.0 m ²	
欠損補修	100×100 エポキシ樹脂モルタル充填	10 箇所	
クラック補修 (アウトフレーム部)	Uカットシール充填工法 1.0mm以上	4.0 m	

内 容		数 量	摘要
(見付)			
クラック補修	Uカットシール充填工法 1.0mm以上	6.0 m	
塗膜浮き補修	塗膜除去 (サンダー工法)	3.0 m ²	
浮き補修	アンカーピンニング (指定部)	4.0 m ²	
クラック補修 (アウトフレーム部)	Uカットシール充填工法 1.0mm以上	2.0 m	
吹付工事			
(軒裏)			
水洗い	高圧洗浄	29.2 m ²	
リシン吹付	下地調整C-1込	29.2 m ²	
同上養生費		1 式	
(見付)			
水洗い	高圧洗浄	16.3 m ²	
複層塗材E	下地調整C-1込、アクリル、ゆず肌	16.3 m ²	
共通仮設工事		1 式	
諸経費		1 式	