

滋賀県立琵琶湖博物館水族展示水鳥水槽修繕業務 数量表

名称	規格	単位	数量	備考
1.仮設工事				
養生	アクリル面及び通路側シート	式	1	
仮設足場	天井及び壁面補修用	式	1	
片付け清掃		式	1	
2.天井改修工事				
天井下地	高耐食性軽鉄下地	m ²	24	
天井ボード貼	ケイカル板	m ²	24	
天井廻り縁	塩ビ	m	24	
発生廃材積込運搬処分		式	1	
運搬及び小運搬		式	1	
3.塗装工事				
天井塗替え	バイオタイト	m ²	24	
壁面洗浄・補修		式	1	
壁塗り替え	バイオタイト	m ²	23	
運搬及び小運搬		式	1	
4.電気設備工事				
幹線電源工事				
ケーブル	絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	m	350	
サーキットブレーカ	100V用	個	4	
防水サーキュレーター	防水性能IPX5以上、壁面設置可能な小型品 (Shark FlexBreeze HydroGoFA052Jまたは同等品)	台	1	
雑材料費		式	1	
電工費		式	1	
LED投光器照明①ヨシ育成用	京セラHLN522CK2-112	台	4	
LED投光器照明①水景用	岩崎電気ECF6050N/WSAN8/DG	台	4	
	取付架台 TYPE-AB	台	4	
LED投光器照明①水草用	岩崎電気ECF12040N/NSAN8/DG	台	4	
	取付アーム台座	台	4	
	取付架台 TYPE-AB	台	4	
ケーブル	絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	m	40	
PVKボックス	樹脂製蓋つき	個	13	
取付レール	ステンレス製角材	m	5	
取付金具	ステンレス製	個	5	
雑材料費		式	1	
電工費		式	1	
運搬・処分費		式	1	
6.諸経費		式	1	

※産業廃棄物の処分費は上記に含む。