

数量総括表

令和8年度 第2号 保育事業
小野町・新海町地区

施 工 地		工事 区分	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量		区域名称 (植栽年度)	備 考
市 町	大 字									
彦根市	新海町	森林 整備	保育工	保育工	下刈り	全刈 年1回刈	0.44	ha	H13	
					松枯れ被害木整備	伐倒、枝払、玉切、片付 平均胸高直径 10cm以上16cm未満	45	本	H8-H16	2.83ha
					外来木除去(除伐)	伐倒、枝払、玉切、片付 平均胸高直径 10cm未満	50	本	H8-H16	2.39ha
			仮設工	伐採木処分	伐採木小運搬	小型不整地運搬(クローラー式2.0t積み) 木材、L=400m	1.72	m3		
						人肩運搬 20m 木材：素材	1.72	m3		
					伐採木運搬	ダンプトラック運搬 2t積み、木材	1	式		
					伐採木処分費	枝・葉	0.23	t		
						幹	1.15	t		
	小野町	森林 整備	保育工	保育工	本数調整伐	伐倒、枝払、玉切、片付 平均胸高直径 10cm以上16cm未満	415	本		
				簡易筋工	簡易筋工	3本筋工	20	m		現地発生材 使用