仕様内訳書

滋賀県甲賀合同庁舎来客用駐車場舗装修繕業務

番号	工事区分・工程	種別	規格等	数量	単位
A	直接工事費	（1+2+3）			
1	取壊し工			1	式
		既設アスファルト舗装版取り壊し	t=50	1,040.0	㎡
		アスファルト殻運搬処分費	リサイクル　t=50	52.0	㎥
		既設アスファルト舗装版切断工	t=50	29.3	m
2	アスファルト舗装工			1	式
		不陸整正	補足材有り（RC-30）、t=20	1,040.0	㎡
		表層工	再生密粒度As20　t=50	1,040.0	㎡
3	区画線設置工			1	式
		区画線工	溶融式、白、W150、4.0m×61本	244.0	m
		既設側溝清掃費	皿型水路300、Ｌ＝50m	1	式
4	仮設工			1	式
		交通誘導員（B）	工事期間3日間×1人/日	3	人
B	諸経費			1	式
		共通仮設費	重機回送費含む	1	式
		現場管理費		1	式
		一般管理費		1	式
	合計	（A+B）		1	式
	改め				
	消費税および地方消費税				
	合計				