訂正(2025/12/12)
2025/12/12 14:00 提供分
※3 枚目グラフの訂正

滋賀県
Shiga Prefecture

資　料　提　供

（県　政）

提供年月日：令和７年(2025 年) 12 月 12 日
部　　局　　名：土木交通部　流域政策局
所　　属　　名：河港事業室
係　　　　名：広域河川政策係
担 当 者 名：山田、安井、井口
連絡先(内線)：077-528-4271（4271）

琵琶湖水位低下に伴う状況調査結果について

概要

12 月 1～5 日に実施した琵琶湖の水位低下に伴う影響調査の結果は、別紙のとおりでしたので、お知らせします。

調査結果の概要

琵琶湖全般において、港湾施設における高低差の拡大、船舶の航行障害や漁業への支障、水草の浮遊･漂着、水際線の後退による干陸化（かんりくか）や水深が浅くなることによる観光への影響などが確認されました。

琵琶湖水位と降水量の状況

- 琵琶湖水位(令和７年 12 月 12 日(金)午前６時時点)　B.S.L.-71cm　(平年値:B.S.L.-40cm)
- 降水量は、９月が平年値の半分程度、11 月も約６割で、水位低下が進行している状況。

	R7(mm)	平年値(mm)	コメント
9月	94	194	平年の半分程度
10 月	181	140	平年よりやや多い
11 月	58	98	平年の約6割
12 月	22	124	11 日時点

今後の予定

さらに琵琶湖水位が低下した場合、次のとおり対応していきます。

琵琶湖水位	主な内容
－65cm **【現在の体制】**	・**水位低下連絡調整会議**(議長:土木交通部長)の設置 庁内の連絡調整、「水を大切に」呼びかけ等
－75cm	・**水位低下警戒本部**(本部長:副知事)の設置 庁内一斉影響調査、県庁舎等の節水、節水呼びかけ、国要望、水資源機構要望等
－90cm	・**渇水対策本部**(本部長:知事)の設置 -75cm 時の対応に加え、取水制限を検討(国主催「琵琶湖・淀川渇水対策会議」で検討)

添付資料

①琵琶湖水位低下に伴う状況調査結果について
②琵琶湖水位の状況

以上

①琵琶湖水位低下に伴う状況調査結果について

琵琶湖水位低下に伴う庁内一斉調査を実施した結果、確認された影響等は次のとおりです。

※一斉調査期間　Ｒ７.12.１～12.5（B.S.L.-65cm～-69cm）

１．湖辺・港湾・舟溜等の状況（流域政策局、琵琶湖保全再生課、幼小中教育課）

・一部で干陸化(水際線の後退)、水草の浮遊・漂着を多数確認したが、腐敗臭はほぼなし。
・岸壁等と船舶との高低差が大きくなっているものの利用可。
・「うみのこ」は、12 月以降、長浜港の係留ロープが岸壁に干渉する危険性があることから、安全面を考慮し長浜港以外の港(大津港、近江今津港)に停泊している。

２．ヨシ関係(琵琶湖保全再生課)

・奥の洲周辺のヨシ群落保全条例における保護地区の一部で、訪問者によりヨシを含む植物が踏まれた跡が確認されたが、現時点で影響は軽微。今後、定期的に現地確認を実施予定。

３．水産関係(水産課)

・水深が浅くなることや水草が絡まりやすくなることによる航行障害が発生。
・漁港での乗降や漁獲物の荷揚げ等に支障、操業効率低下、プロペラの破損が発生している。
・エリ漁網の設置に支障が生じている。



沖島港の岸壁の高低差
R7.12.4 撮影(B.S.L.-67cm)

４．観光・レジャー関係（観光振興局）


・水草や水際の後退によりサップ、カヤックの体験に影響が出ている。
・水郷めぐりにおいて、観光船の乗船人数の制限をおこなっている。（船の底が擦るため。） また、一部コース付近の水の底のヘドロや投棄物が露出し観光価値を損ねている。


坂本城跡の石垣露出状況
R7.12.3 撮影(B.S.L.-67cm)

５．文化財関係（文化財保護課）

・坂本城跡の石垣等の遺構が露出し、侵入防止ロープ等の設置について関係各所と協議を検討。

②琵琶湖水位の状況


12/12(金) AM6:00
B. S. L. −71cm
平年値:B.S.L. −40cm
−65cm:水位低下連絡調整会議の設置
−75cm:水位低下警戒本部の設置
−90cm:渇水対策本部の設置
※グラフ線も訂正しています。
水位(cm)
月日
30
10
−10
−30
−50
−70
−90
−110
−130
−150
8/1
9/1
10/1
11/1
12/1
1/1
2/1
3/1
操作規則
連絡調整会議
水位低下警戒本部
渇水対策本部
H4−R6年度平均
H4−R5年度平均
平成6年度
平成7年度
平成9年度
平成11年度
平成12年度
平成14年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
令和3年度
令和5年度
令和7年度