

淀川下流の水需要の見通し

(1) 淀川下流における水需要の見通し

水利権量		(単位 $m^3/日$)	
	現 状	昭 和 4 5 年	
農 業	16.80	16.80	
工 業	5.71	35.52	
上 水 道	25.66	51.48	
小 計	48.17	103.80	
河川維持用水	88.50	88.50	
計	136.67	192.30	
増 加 量	—	55.63	

昭和45年需要量はフルプラン(案)による。

なお、おむね昭和50年に上記の $55.63m^3/日$ は約 $80m^3/日$ に増加する見込である。

(2) 供給計画

竣工済みの長柄可動堰 $10m^3/日$ (暫定水利)を除き、工事中又は計画中の供給施設は次の通りである。

高山ダム	$5m^3/日$	(工事中、昭和43年度末竣工予定)
青蓮寺ダム	$2.3m^3/日$	(工事中、昭和43年度末竣工予定)
正蓮寺川利水	8.5	(昭和40年度中竣工、昭和43年度末竣工予定)
琵琶湖	48 (平均 44) $m^3/日$	(具体的計画策定中、昭和46年度末概成予定)
猪名川ダム	$2.5m^3/日$	(具体的計画策定中)
桂川ダムその他	約 14	(計画検討中)
合 計	約 $80m^3/日$	(別紙図表参照)

参考水の供給計画

