

工事かわら版 第1号

旧産業廃棄物最終処分場一次対策工事

TEL : 077-554-8287
FAX : 077-553-5612

@これまでも工事の簡単な説明や、現場見学の方法、週間工程表などを配布させていただいておりましたが、加えて月に1回、この工事情報紙を配布させていただきます。少しでも工事に対するご理解が深まれば幸いです。

ごあいさつ

一次対策工事を請け負いました清水建設の、山本 博稔と申します。

建設工事に携わり17年。今まで空港や橋、下水処理場を作る工事。あるいは海の中の橋脚を耐震補強するといった工事をやってきました。

今回のような、ものを作らずに土を掘削して車に積み込む事が主な工事内容というのは初めてです。

しかし建設会社にて、直接的に地球環境復元のために貢献できる仕事というのはなかなかありません。

そういう意味でも、責任をもってこの工事をやり遂げたいとおもいます。

来年の3月末までの工期なのであと5カ月余りとなりますが、どうぞよろしくお願ひ申し上げます。



現場代理人 山本 博稔

工事の進捗について

工事の目的は、右の図にあるA~D区画の汚染原因物土を搬出する事です(清水建設は専用の車に積み込むまで)。現在行なっているのは、その汚染原因物土を掘削する前段階の工事です。

- ① 「前処理ヤード」土を選別・積込するための場所です。
- ② 「場内通路工」廃棄物運搬などの車両が走行するために、鉄板を敷き並べる工事です。
- ③ 「キャッピング工」A・B区画においてシートを引いて、雨水が浸透するのを極力防止します。
- ④ 「環境対策工」防音のため、白い囲いをぐるりと張り巡らせます。洗車場を作ります。
- ⑤ 「浸透水揚水工」廃棄物中の水を汲み上げて処理することで、地中への汚染拡散を抑止します。

以上主な工種を簡単に説明しました。工程表を読む際の参考にしてください。これらの工種は11月の中旬までに完了する予定です。その後掘削工事に移ります。



裏面もご覧ください

工事現場をみなさまに公開します。

現場を日常的に公開します

工事に関心がある方のために、日常的に工事を見ていただくための場所を設けています。

「見学ステージ」：掘削場所間近に設けた2階建てのプレハブ屋上に、ステージを設けました。

「情報公開室」：同じプレハブの2Fの室内に、騒音・振動・粉塵などを測定しているリアルタイムの数値や、過去の記録などを見ることができます。また見学ステージに設けたズーム可能なモニターカメラを操作し、室内で掘削状況を見ることができます。

【現場にいらっしゃる前に】

- ・風向きによっては見学ステージでは見ていただけない場合があります。状況による判断が必要なため、清水建設職員が対応します。
- ・まず現場事務所に電話をしてください。職員の時間調整が必要なため、出来れば前日までにお願いいたします。当日ですと現場職員が対応できないために、お断りする場合があります。前日までの場合はFAXでも構いませんがその際はお名前と連絡先の記載をお願いいたします。

【現場にいらっしゃった際は】

ガードマンの指示に従い場内に入って頂きます。最初の曲がり角で坂を上がってください。登り切ったら左側に7台分の駐車場があります。溶融炉建屋（大きな建物）に沿って歩いていただくと、2階建てのプレハブの手前に清水建設の事務所があります。必ず立ち寄ってください。そこでご記名のあと、職員がご案内いたします。

掘削現場見学会

掘削が始まりましたら、A~Dの区画の掘削途中と掘削完了時を見ていただくための見学会を別途設けます。この見学は、普段立ち入れない管理区域に立ち入っていただき、掘削している箇所状況の許す範囲まで近寄って御覧いただけるものです。下記に工程表と見学予定を記しますので、ご希望の方は、前日までに電話でご予約ください（FAXは不可）。一回に入ることができるのは12名までです。多数の際は回数を分けて入って頂きますので、ご予約時に時間の調整をさせていただきます。

入って頂く際は、不測の事態に備えるため、全身防護服+防毒マスクを用意しますのでこれを着用して頂きます。スカートやかかとの高い靴はご遠慮ください。お子様はご遠慮ください。

予約が済んで、当日いらっしゃいましたら、現場事務所にお立ち寄りください。同意書などの書類を書いて頂いた後、防護服の着用方法、現場から退場する際のクリーンルームの使用法、緊急時の対処方法などをご説明した後、職員が誘導いたします。決して単独行動をなさらないよう、くれぐれもおねがいたします。

工事の月間工程と、掘削現場見学会の日程

工程表及び見学会の予定は現場の進捗状況によって変わります。詳しくは、毎週の工事情報や、臨時のお知らせ等でご確認ください。

月間工程表		平成24年11月																													
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
工種・作業内容		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
場内通路工	不陸修正・敷鉄板敷	敷鉄板敷並べ																													
浸透水揚水工	揚水井戸掘削																														
	揚水井戸設備																														
廃棄物土仮置場工	掘削範囲A(5,940m ³) 掘削・選別・積込み																														
	掘削範囲B(2,230m ³) 掘削・選別・積込み																														
	掘削範囲C(880m ³) 掘削・選別・積込み																														
	掘削範囲D(530m ³) 掘削・積込み																														

第1回 掘削現場見学会 予定



見学ステージより現場全景



情報公開室