

1 ICT 活用工事

1-1 概要

ICT 活用工事とは、施工プロセスの全ての段階において、以下に示す ICT 施工技術を全面的に活用する工事である。

1-2 ICT 活用工事における舗装工

次の①～⑤の全ての段階で ICT 施工技術を活用することを ICT 活用工事における舗装工（修繕工）とする。また「ICT 舗装工（修繕工）」という略称を用いる。

- ①三次元起工測量
- ②三次元設計データ作成
- ③ICT 建設機械による施工（施工管理システム）（選択）
- ④三次元出来形管理等の施工管理（選択）
- ⑤三次元データの納品

1-3 ICT 施工技術の具体的な内容

ICT 施工技術の具体的な内容については、次の①～⑤および表－1によるものとする。

①三次元起工測量

起工測量において、交通規制を削減し三次元測量データを取得するため、次の 1)～4) から選択して測量を行うものとする。（複数選択可）

起工測量に当たっては、施工現場の環境条件により、管理断面および変化点の計測または面的な計測による測量を選択するものとし、ICT 活用とする。

- 1) 地上型レーザスキャナを用いた起工測量
- 2) T S（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
- 3) 地上移動体搭載型レーザスキャナを用いた起工測量
- 4) その他の三次元計測技術を用いた起工測量

②三次元設計データ作成

1-2 ①で計測した測量データと発注図書を用いて、施工指示に用いる切削計画を作成する。また、三次元出来形管理を行う場合は三次元設計データを作成する。

③ICT 建設機械による施工（施工管理システム）（選択）

1-2 ②で作成した三次元設計データを用い、次の 1) に示す施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を実施又は従来型建設機械による施工が選択できる。

- 1) 三次元位置を用いた施工管理システム

④三次元出来形管理等の施工管理（選択）

ICT 舗装工（修繕工）の施工管理において、施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を選択した場合、次に示す方法により施工管理を実施、従来型建設機械による施工を選択した場合は従来手法による施工管理を実施する。

(1) 出来形管理

路面切削作業の施工管理において、次に示す方法により出来形管理をする。

- 1) 施工履歴データを用いた出来形管理

⑤三次元データの納品

1-2 ①②による三次元データ等および④において施工を選択した場合、三次元施工管理データを工事完成図書として納品する。

ICT 活用工事実施要領（舗装工（修繕工））

表－1 ICT 活用工事と適用工種

段階	技術名	対象作業	建設機械	適用		監督・検査 施工管理	備考
				新設	修繕		
3 次元起工測量／ 3 次元出来形管理 等施工管理	地上レーザースキャナーを用いた起工測量 (舗装工事編)	測量	－	－	○	①、②、⑥	
	TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 (舗装工事編)	測量	－	－	○	①、③	
	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量（舗装工事編）	測量	－	－	○	①、④	
	施工履歴データを用いた出来形管理技術	出来形計測	ICT 建設機械	－	△	①、⑤	路面切削工

【関連要領等一覧】	① 3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）路面切削工編
	② 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
	③ TS（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
	④ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
	⑤ 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（路面切削工編）（案）
	⑥ 地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）一国土地理院

【凡例】○：適用可能 △：選択可能 －：適用外

1-4 ICT 活用工事の対象工種

ICT 活用工事の対象工事は、次の（1）（2）に該当する工事とする。

（1）対象工種・種別

ICT 活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける次の工種・種別とする。

表－2 ICT 活用工事の対象工種種別

工事区分	工 種	種 別
・道路維持 ・道路修繕 橋梁保全工事	舗装工	切削オーバーレイ工

（2）適用対象外

従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準および規格値）を適用しない工事は適用対象外とする。

2 ICT 活用工事の実施方法

2-1 発注方式

ICT 舗装工の発注は、次的方式によるものとする。

（1）受注者希望型

対象工種・種別を含む全ての発注工事を対象とし、受注者からの希望により ICT 舗装工（修繕工）を実施する工事に適用する。

2-2 ICT 活用工事の実施に関する協議

受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容および対象範囲（原則、本工事の舗装工（修繕工）施工範囲の全てを対象とする。）について、様式-1 の滋賀県 ICT 活用工事に関する協議書により監督職員と協議を行い、協議が整った場合に ICT 活用工事を行うことができる。実施内容等については、施工計画書に記載するものとする。

3 ICT 活用工事の実施推進のための措置

3-1 工事成績評定における措置

ICT 施工技術を活用した場合、発注方式にかかわらず、創意工夫における【施工】「ICT 活用工事加点」において該当するいづれかの項目で評価するものとする。

ICT 活用工事加点として起工測量から電子納品までのいづれかの段階で ICT を活用した工事（電子納品のみは除く）

※本項目は 1 点の加点とする。

ICT 活用工事加点として起工測量から電子納品までの全ての段階で ICT を活用した工事。
※本項目は 2 点の加点とする。

また、ICT 活用施工（1-2①②）を実施の上で、施工者の提案により ICT 建設機械として三次元MC 路面切削機の活用がなされた場合は、全ての段階で ICT を活用した工事と同等に加点評価できる。※MC：「マシンコントロール」の略称

(i) 受注者希望型

工事契約後の受注者からの提案により ICT 施工技術を活用するため、実施されなかった場合においても、工事成績評定における減点は行わない。

4 ICT 活用工事の導入における留意点

受注者が円滑に ICT 活用工事を導入し、ICT 施工技術を活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。

4-1 施工管理、監督・検査の対応

発注者は、ICT 活用工事を実施するに当たって、国土交通省が定める施工管理要領、監督検査要領（表-1【要領一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。

監督職員および検査職員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。

4-2 三次元設計データ等の貸与

(1) 発注者は、ICT 活用工事に必要な三次元設計データを作成していない場合は、従来基準による 2 次元の設計データにより発注することになるが、この場合、発注者は契約後の施工協議において「三次元起工測量」および「三次元設計データ作成」を受注者に指示し、これに係る経費を工事費にて当該工事で変更計上するものとする。

(2) 発注者は、詳細設計において、ICT 活用工事に必要な三次元設計データを作成した場合は、受注者に貸与するほか、ICT 活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

なお、貸与する三次元設計データに三次元測量データ（グラウンドデータ）を含まない場合、発注者は契約後の施工協議において「三次元起工測量」および「貸与する三次元設計データと三次元起工測量データの合成」を受注者に指示し、これに係る経費は工事費にて当該工事で変更計上するものとする。

4-3 工事費の積算

(1) 受注者希望型

発注者は、発注に際して土木工事標準積算基準（従来基準）に基づく積算を行い、発注するものとするが、契約後の協議において受注者からの提案により ICT 活用工事を実

ICT 活用工事実施要領（舗装工（修繕工））

施する場合、滋賀県土木交通部が定める「土木工事標準積算基準書・土木工事標準積算基準書（参考資料）」および「ICT 活用工事積算要領（舗装工（修繕工））」に基づき積算し、落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。

施工者から、三次元MC路面切削機の活用について提案された場合、当面の間通常型機械として「ICT 活用工事積算要領（舗装工（修繕工））」に基づき積算する。なお、施工管理システムを搭載している場合は該当する内容を計上する。

また、現行基準による二次元の設計ストック等により工事を発注している場合、受注者に三次元起工測量および三次元設計データ作成を指示するとともに、三次元起工測量経費および三次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。

4-4 現場見学会・講習会の実施

受注者は、発注者から指示があった場合は、ICT 活用工事の推進を目的とした現場見学会・講習会を実施するものとする。

4-5 アンケートへの協力

受注者は、工事完成後 14 日以内に別紙の「(様式-2) ICT 活用工事の実施におけるアンケート調査」を提出するものとする。

5 その他

本要領に定めのない事項については、受発注者間において協議の上、運用することとする。

ICT 活用工事実施要領（舗装工（修繕工））

【参考】ICT 舗装工の発注から工事完成までの手続きおよび流れ

