

伊吹山保全対策に係るロードマップ

伊吹山保全対策滋賀県・米原市合同プロジェクトチーム

実施区域	項目名	対策の概要	所管課・実施主体		R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度～	備考
勝山谷川	砂防堰堤新設	土砂流出による下流の人家や道路への被害を防止するため、砂防堰堤を新設する。	滋賀県	砂防室	詳細設計、用地測量、用地補償 計画、設計、用地測量、用地補償		砂防堰堤新設	1基目				
	治山堰堤新設等	治山堰堤の新設、森林整備等を実施する。	滋賀県	森林保全課	調査、測量、設計	治山堰堤新設	1基目		予定	2基目		
	落石防護柵の設置	高さ3.2mの落石防護柵、延長約26mを設置する。	米原市	建設課		落石防護柵設置工事			予定			
南側斜面	山腹工等	多様な植生の回復を目指した植生基盤整備および植生工等を行う。	滋賀県	森林保全課	調査、検討、設計	植生基盤整備・植生工						
	植生復元	筋工や植生工等を施工し、土砂流出を防ぐとともに斜面の植生の回復を図る。	滋賀県	自然環境保全課	調査、検討、設計	植生復元工事、モニタリング						
		南側斜面中腹部で筋工を実施するとともに、3～4合目でカゴ枠工・浚渫等を実施する。	米原市	まち保全課	筋工	筋工（7～8合目）・カゴ枠工・浚渫等（3～4合目）	土留工・水路工・筋工（3～4合目） 植栽工（3～4合目）					
		8合目～山頂付近で緑化基礎工や植生工を施工し、南側斜面（上部）の自然再生を図る。	米原市	まち保全課	アーチ式獣害ネット工	筋工・伏工・植生工	植生工等					
	伊吹山復旧基本構想策定	南側斜面の復旧基本構想を作成する。	米原市	まち保全課	調査、策定							
	登山道復旧	整地、土のう、板柵、植生マット、発生材（石材）等により登山道の機能を回復する。	滋賀県	自然環境保全課 道路保全課	登山道復旧工事		南側斜面復旧工事の作業道として利用 （登山利用の再開については安全確保の観点から協議し可否を判断）					
全域	ニホンジカ捕獲	生息状況調査や試行捕獲の実施により、効果的な捕獲を促進する。	滋賀県	自然環境保全課	生息状況調査 技術支援	試行捕獲（山頂）	捕獲への補助					岐阜県とも連携
		伊吹山でのニホンジカ捕獲強化を継続実施する。	米原市	まち保全課		捕獲強化（R9年度まで集中実施）						
山頂	西登山道整備事業	山頂西登山道の安全性、通行性向上のため、路盤工を実施する。	伊吹山を守る 自然再生協議会			路盤工						
	山頂植生保全事業	山頂植生防護柵の設置・維持管理および鹿の隠れ場となっている藪の枝払等を実施する。			西側大型金属柵・小規模柵の設置		植生防護柵の維持管理	強化・小規模柵の設置等				

-----：完了時期が確定していないもの