

屋外植栽管理業務委託仕様書

委託場所：琵琶湖博物館の屋外植栽範囲全域（ただし、遷移実験区を除く）

委託期間：契約締結日から令和8年3月17日まで

1. 本業務の履行にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和6年4月滋賀県）」および「一般土木工事等共通仕様書付則（令和6年4月滋賀県土木交通部）」に準拠するものとする。

2. 業務対象区域

第1工区：展示植栽（太古の森）

第2工区：展示植栽（落葉樹林）

第3工区：展示植栽（照葉の森）

第4工区：修景植栽

第5工区：修景植栽

第6工区：修景植栽

第7工区：円形植栽

3. 業務内容

(1) 高木弱剪定

枯枝、病虫害枝、徒長枝など樹木の生育上好ましくないもの、博物館施設の管理に支障をきたしているもの、および景観上好ましくない高木を適切な時期に剪定する。対象箇所としては、関係者駐車場奥の修景植栽、うみっこ広場横およびホール横の太古の森などを想定している。剪定本数は28本程度とし、監督職員と事前に協議のうえ対象樹木を選定する。（全工区）

作業時、来館者および職員の進入規制が必要な場合は、規制方法や作業工程を事前に監督職員と協議すること。

(2) 伐木

業務対象区間について、20本程度の伐木を行う。

ただし、樹木の成長状況により、伐木箇所を変更することがある。

(3) 中低木刈込

次の箇所について、適期に刈り込みを行う。

施工箇所	施工面積	概 要	工 区
屋外植栽外周部	516.0 m ²	L=369m	第3、5工区
入口部水路沿い	95.0 m ²	L=25m	第6工区
円形植栽	652.0 m ²	A=326.0×2回=652.0m ²	第7工区
合 計	1263.0 m ²		

(4) 除草

次の箇所について、事前に監督職員と協議のうえ、除草を行う。

施工箇所	施工概要・面積	除草(刈取)	除草(抜根)	工 区
図書室横中庭	A=340.0×2回=680.0m ²	○		第5工区
生態観察池外周	A=300.0m ²	○		第3工区
合計	A=980.0m ²			

図書室横中庭には、照明灯が設置されているほか、地中に排水管等が埋設されているため、施工時には十分留意すること。

施工時期については、夏休み前までに1回、秋季に1回を目安とするが、監督職員と調整のうえ決定するものとする。

博物館内の通路にシートを敷いて刈草運搬を行うこと。また、博物館で保管しているシートを使用

すること。

(5) 雑補修

1日当たり普通作業員1人、軽作業員2人の計3人編成で、監督職員が指示する作業を7日間行う。

4. その他の注意事項

(1) 業務の実施

業務の実施にあたっては、事前に監督職員と協議のうえ、原則として日曜日・祭日を除く日に行うものとする。なお、天候等によりこれによりがたい場合は、双方協議のうえ、作業計画を変更するものとする。

(2) 作業管理

- ・業務の実施計画書を作成し、監督職員の承認を得た後、着手するものとする。
- ・業務着手届を提出のこと。（1部）
- ・業務内容に応じた実務経験を豊富に持つ技術者により実施体制を確保すること。
- ・業務担当者は、業務日報（別紙）に作業内容を記録し、監督職員に提出すること。（1部）
- ・業務の出来形管理の成果は、工種毎に整理し、一冊のファイルにして提出のこと。（1部）
- ・業務の写真管理の成果は、工種毎に整理し、一冊のファイルにして提出のこと。（1部）
- ・業務の履行にあたっては、労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、作業員の安全確保に十分留意すること。

(3) ゴミ等の処理

作業により発生するゴミ等は、草津市のゴミ収集規定に基づき、分別し、所定の集積場所に運搬すること。ただし、落葉類で、堆肥となるものについては、監督職員と協議のうえ、必要に応じて所定の場所に運搬、堆積すること。

(4) この仕様書に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

								監督員	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

業 務 日 報

委託業務の名称 屋外植栽管理業務委託						受託者										
令和 年 月 日 曜日					天候			現 場 代理人								
作 業 人 員			人													
作 業 内 容	作 業 種 別		詳 細			作 業 箇 所			実働人員数							
使 用 資 材	種 類		規 格		数 量		種 類		規 格		数 量					
使 用 重 機	種 類		規 格		使用		実働		種 類		規 格		使用		実働	
備 考	(資材の入荷状況および検査等)															
監 督 員 記 事																