

滋賀県立栗東高等学校美術科棟屋根防水改修業務

参考数量書

番号	名称	仕様	数 量	単位	備考
1	直接工事費				
1)	直接仮設費				
①	養生		116.70	m ²	
②	整理清掃後片付け		116.70	m ²	
③	昇降用足場	屋上階段～屋上へ	2.00	ヶ所	
④	災害防止	メッシュシート	1.00	式	
⑤	小運搬費		1.00	式	
⑥	仮設材運搬		2.00	回	
⑦	荷揚げ費	16 t ラフター	2.00	日	
2)	防水改修				
①	既設 F R P 防水層撤去	平場	85.08	m ²	
②	既設 F R P 防水層撤去	立上り H400	79.04	m	
③	端部防水押えシーリング撤去		79.04	m	
④	既設ドレン撤去		4.00	ヶ所	
番号	名称	仕様	数 量	単位	備考
⑤	下地処理	ケレン清掃	164.12	m ²	

⑥	F R P 防水	平場	85.08	m ²	
⑦	F R P 防水	立上り H400	79.04	m	
⑧	端部防水押えシーリング		79.04	m	
⑨	改修ドレン	横φ100	4.00	ヶ所	
3)	発生材処理				
①	発生材運搬	混載	3.50	m ³	
②	発生材処分	混載	3.50	m ³	
2	間接工事費				
1)	共通仮設費		1.00	式	
2)	現場管理費		1.00	式	
3	一般管理費				
1)	一般管理費		1.00	式	
合計					