

1 適用範囲

本資料は、土工量 1,000m³ 未満の ICT による土工（以下「土工（ICT）（1,000m³ 未満）」という。）および 1 箇所当たりの施工土量が 100m³ 以下の掘削（適用土質は、土砂（砂質土および砂、粘性土、レキ質土）とする。）（以下「土工（ICT）（小規模土工）」という。）に適用する。

なお、土量が 1,000m³ 以上の場合は、別紙－２「ICT 活用工事積算要領（土工 1,000m³ 以上）」によるものとし、出来形管理を行わない作業土工（床掘工）については、別紙－７「ICT 活用工事積算要領（作業土工（床掘工）」によるものとする。

2 機械経費

2－１ 機械経費

土工（ICT）（1,000m³ 未満）の積算で使用する ICT 建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。なお、損料については、最新の「建設機械等損料算定表」、土木工事標準積算基準書の「第 2 章 工事費の積算」①直接工事費により算定するものとする。

①土工（ICT）（1,000m³ 未満）

ICT 建設機械名	規格	機械経費	備考
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型 (第 3 次基準値)、 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	損料にて計上	ICT 建設機械経費加算額は別途計上

②土工（ICT）（小規模土工）

ICT 建設機械名	規格	機械経費	備考
バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³)	損料にて計上	ICT 建設機械経費加算額は上別途計上
小型バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 山積 0.13 m ³ (平積 0.1 m ³)	損料にて計上	ICT 建設機械経費加算額は別途計上

2－２ ICT 建設機械経費加算額

2－２－１ 損料加算額

ICT 建設機械経費損料加算額は、建設機械に取付ける各種機器および地上の基準局・管理局の賃貸費用とし、2－１機械経費のうち損料にて計上する ICT 建設機械に適用する。

なお、加算額は、以下のとおりとする。

(1) 土工（ICT）（1,000m³ 未満）

対象建設機械：バックホウ

損料加算額：5,470 円／日

(2) 土工（ICT）（小規模土工）

対象建設機械：バックホウ

損料加算額：5,470 円／日

2－3 その他

ICT 建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。

2－3－1 システム初期費

ICT 建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT 建設機械精度確認等、ICT 建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用および賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用については、ICT 建設機械経費損料加算額に含んでいる。

3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。また、3次元起工測量を実施した場合は、3次元設計データの作成費用と同様に計上するものとする。

費用の計上について、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。

なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。

4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

土工数量 1,000m³ 未満における3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用計上はしない。

5 施工箇所が点在する ICT 活用工事の積算について

施工箇所が点在する工事に該当する場合は、土木工事標準積算基準書「第1編 第2章 工事費の積算」および「第I編 第11章 施工箇所が点在する工事の積算」により積算するものとする。

【補足】

- ・モバイル端末を用いた出来形管理および地上写真測量を用いた出来形管理については、面管理であるが、市販品を活用した簡易な出来形管理のため、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。

【参考】

土工（ICT）（1,000m³ 未満）

１ 施工歩掛

（１）土量の表示

すべて地山土量で表示する。

（２）土質区分

日当り施工量における土質は、次表のとおり区分する。

表 1.1 土質区分

土 質 名	分 類 土 質 名
レキ質土, 砂利混り土, レキ	レキ質土
砂	砂
砂質土, 普通土, 砂質ローム	砂質土
粘土, 粘性土, シルト質ローム, 砂質粘性土, 粘土質ローム火山灰質粘性土, 有機質土	粘性土
岩塊・玉石混り土, 破碎岩	岩塊・玉石

１－１ オープンカット（バックホウ掘削）

（１）日当り施工量

オープンカット（バックホウ掘削）の日当り施工量は、次表を標準とする。

表 1.2 オープンカット（バックホウ掘削）日当り施工量 （１日当り）

作業の内容	名 称	土質名	規 格	単位	数量	
					障 害	障 害
オープン カット 1,000m ³ 未満	バックホウ (クローラ型) 運転	レキ質土・砂・ 砂質土・粘性土	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	m ³	169	83
		岩塊・玉石	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	〃	129	64

１－２ 片切掘削

（１）日当り施工量

片切掘削の日当り施工量は、次表を標準とする。

表 1.3 片切掘削（人力併用機械掘削）日当り施工量 （１日当り）

作業の内容	名称	土質名	規 格	単位	数量
片 切 掘 削 1,000m ³ 未満	バックホウ(ク ローラ型)運転	レキ質土・砂・ 砂質土・粘性 土	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	m ³	164

(注) １. 本歩掛は掘削までとし、法面整形は含まない。
 なお、法面整形は法面工（法面整形工）の機械による切土整形にて計上する。
 ２. 上表にクレーン作業は含まない。

（2）人力掘削歩掛

片切掘削（人力併用機械掘削）の人力掘削歩掛は、次表を標準とする。

表 1.4 片切掘削（人力併用機械掘削）の人力掘削歩掛（100m³ 当り）

名 称	土 質 名	単位	数量
普 通 作 業 員	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	人	3.9

（注）本歩掛は掘削までとし、法面整形は含まない。

なお、法面整形は法面工（法面整形工）の機械による切土整形にて計上する。

1－3 法面整形工（1,000m³ 未満）

（1）日当り施工量

法面整形工（ICT 施工）における日当り施工量は、次表を標準とする。

表 1.5 日当り施工量（m²/日）

整形箇所	作 業 区 分	土 質	標準施工量
盛土部	削取り整形	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	164
	築立（土羽）整形	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	104
切土部	切土整形	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	104
		軟岩（Ⅰ）	89

（2）施工歩掛

1）盛土法面整形

①削取り整形

本歩掛は、築立（土羽）部を本体と同一材料（土）で同時に施工し、機械で法面部を削取りながら整形する場合に適用する。

表 1.6 削取り整形歩掛（100m² 当り）

名 称	規 格	単 位	土 質
			レキ質土 砂及び砂質土 粘 性 土
土 木 一 般 世 話 役		人	0.24
普 通 作 業 員		〃	0.36
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3 次基準値) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.61

（注）1．バックホウ（法面バケット付）賃料は、バックホウ（クローラ型）賃料と同額とする。

2．本歩掛には、残土を本体盛土部へ排土する作業を含む。

②築立（土羽）整形

本歩掛は、土羽土部分の敷均し・締固め及び整形を機械で行う場合に適用する。

表 1.7 築立（土羽）整形歩掛（100m² 当り）

名 称	規 格	単 位	土 質
			レキ質土 砂及び砂質土 粘性土
土 木 一 般 世 話 役		人	0.44
普 通 作 業 員		〃	0.47
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3 次基準値) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.96

(注) 1. 本歩掛には、土羽土の搬入等は含まない。
 2. 本歩掛には、土羽土の現場内小運搬（20m程度）及び残土を本体盛土部へ排土する作業を含む。
 3. バックホウ（法面バケット付）賃料は、バックホウ（クローラ型）賃料と同額とする。

2) 切土法面整形

①切土整形

本歩掛は、機械による切土整形に適用する。

表 1.8 切土整形歩掛（100m² 当り）

名 称	規 格	単 位	土 質	
			レキ質土 砂及び砂質土 粘性土	軟岩（I）
土 木 一 般 世 話 役		人	0.49	0.65
普 通 作 業 員		〃	0.40	0.56
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3 次基準値) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.96	1.12

(注) 1. 本歩掛には、残土の積込み、運搬、並びに法面保護は含まない。
 2. 片切掘削（人力併用機械掘削）の領域については、全面積に適用する。
 3. 一度法面整形を完成した後、局部的に浸食・崩壊を生じた場合、保護工を施工する前に行う整形作業（二次整形）を必要とする場合は、人力施工とする。
 4. バックホウ（法面バケット付）賃料は、バックホウ（クローラ型）賃料と同額とする。

2 単価表

(1) オープンカット（バックホウ掘削）100m³ 当り単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3 次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	日	100/D	表 1.2
諸 雑 費		式	1	(まるめ)
計				

(注) D：日当り施工量

（2）片切掘削（人力併用機械掘削） 100m³ 当たり単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1.4
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値)山 積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	日	100/D	表1.3
諸 雑 費		式	1	(まるめ)
計				

(注) D：日当り施工量

（3）削取り又は築立（土羽）及び切土整形 100m² 当たり単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.6, 表1.7, 表1.8
普 通 作 業 員		〃		〃
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	日		表1.5 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) D：日当り施工量

（4）機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型） （オープンカット）	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型） （片切掘削）	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値)山 積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型） （法面整形）	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値)山 積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	機－33	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 48 機械損料数量→1.33

土工（ICT）（小規模土工）

- 1 各作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表 1.1 機種を選定

作業の種類	作業の内容	機 械 名	機械経費	規 格	摘 要
掘 削	標 準	バックホウ (クローラ型)	損料にて 計上	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	
	上 記 以 外	小型バックホウ (クローラ型)	損料にて 計上	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）	

（注）作業の内容における上記以外とは、構造物及び建造物等の障害物により施工条件が制限されるような狭隘な箇所及び1箇所当りの施工土量が50m³以下の箇所とする。

- 2 掘削積込作業及び積込作業

2-1 日当り施工量

バックホウによる掘削積込および積込作業の日当り施工量は、次表を標準とする。

表 2.1 日当り施工量

（1日当り）

作業の内容	名 称	規 格	単 位	地 掘 削 積 込 の 積	ル ー ズ な 状 態 の 積 込
標 準	バックホウ (クローラ型) 運 転	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山 積 0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m ³	40	45
上記以外	バックホウ (クローラ型) 運 転	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山 積 0.13m ³ （平積0.1m ³ ）	〃	16	23

- 3 単価表

（1）バックホウ掘削積込 10m³ 当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）又は 山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）	日	10/D	表2.1 機械損料
諸雑費		単式	1	
計				

（注）D：日当り施工量

（2）機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	機—18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 37 機械損料数量→ 1.59
〃	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）	機—18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 23 機械損料数量→ 1.33