

別表 出来形管理基準(森林作業道)

(1) 出来形管理基準一覧表

出来形管理基準			出来形管理方法		
項 目	測 定 基 準	規 格 値	出来形図	出来高 計算書	出来形 成果表
延 長	全測点 (コンパス測量)	測点間距離 ± 20cm	野帳に記入し測量図、成果表を作成		
幅 員	施工延長100mにつき1 箇所 (100m以下は2箇所)	設計値以上	野帳に記入または出来形成果表を作成		
縦断勾配	施工延長50mにつき1箇所	滋賀県森林 作業道作設 指針による	野帳に記入または出来形成果表を作成		
丸太横断溝	全箇所	設計値以上	出来形成果表、設置位置図を作成		

※延長の出来形管理にあたっては、作設箇所の地山勾配を測定し、緩(0～20°)、中(20～30°)、急(30°以上)の傾斜区分で各延長を管理すること。なお、地山勾配の測定方法・測定基準等については、監督職員と別途協議すること。

(2) 出来形管理写真撮影箇所一覧表

出来形管理写真					
工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮 影 頻 度	撮影場所
土 工	盛 土	床堀基礎 第1回転圧	施工中 施工中	施工延長200mにつき1 箇所	遠景および近 景
		路体状況	施工後	施工延長200mにつき1箇所 (200m以下は2箇所)	
簡易構造物	丸太横断溝	設置状況	施工中	全箇所	