

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
	滋賀県甲西高等学校 テニスコートフェンスの修繕業務						
	金		円也				
	(税込額)		円也)				
1	フェンス設置						
	ニッケンフェンス&メタル ネットフェンスH3000 KC-300 ブライトグリーン L=82m						
	支柱	部品付	41.0	本			
	胴縁	部品付	42.0	本			
	金網	H3000*3.2*50mm目	230.0	m			
	番線		500.0	m <sup>2</sup>			
	コーナー金具		1.0	セット			
	丸鋼		4.0	本			
	フェンス組立費		82.0	m			
	コア抜き		41.0	箇所			
	既設フェンス撤去・処分		82.0	m			
	くぐり戸(片開き)	H3000用(H2000 W1000)	1.0	箇所			
	門扉組立費		1.0	箇所			
	コア抜き		2.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
2	防風ネット設置	w100000*H2000 8枚					
	ネット費 NO.721	ポリエチレン ダークグリーン	1.0	式			
	施工費	撤去・新設	1.0				
	取付副資材	グリーンロープ	1.0				
	既設ネット処分費		1.0				

3	電気設備工事						
	硬質ビニル電線管 HIVE 22 62m 一時撤去						
	硬質ビニル電線管	HIVE 22	10.0	m			配管材料
	電線管付属品		1.0	式			
	電線管支持材		1.0	式			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費	撤去・復旧含む	1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	消費税						
	合計						