

数量総括表

工種		区分	設計数量	単位	備考
搬出間伐	面積		4.00	ha	スギ・ヒノキ
	選木		1,188	本	目印を付ける
	伐倒	φ 22cm未満	234	本	
		φ 22cm以上28cm未満	609	本	
		φ 28cm以上	345	本	
		計	1,188	本	
	造材		249	m3	
作業道	土工	グラップル	249	m3	グラップルおよびフォワーダで集材 総量 249m3
		フォワーダ	249	m3	
	土工	20° 未満	50	m	
		20° 以上30° 未満	690	m	
		30° 以上	50	m	
		計	790	m	(197.5m/ha)
	排水施設	丸太横断工	40	箇所	L=3m 丸太2本
		暗渠工	10	m	5m×2か所 波状管 径300