

滋賀県醒井養鱒場内施設外壁修繕業務 設計図書

建物	区分	名称	仕様	数量	単位
A棟	仮設工事	建物周囲の草刈り	建物より1.0m以内	72.7	m ²
A棟	仮設工事	仮設足場	脚立および足場板程度	72.7	m
A棟	仮設工事	場内小運搬	材料等	1	式
A棟	仮設工事	掃除・片付け		166.92	m ²
A棟	仮設工事	発生廃材処分		1	式
A棟	外部補修工事	外壁波板補修	ポリカーボネート波板7尺程度	2	箇所
A棟	外部補修工事	補修用波板専用ビス	鉄骨下地用90本／箱	5	箱
A棟	外部補修工事	上記取付施工費	既存壁浮き点検含む	148	m ²
A棟	外部補修工事	ガルバリウムLコーナー	0.3mm×50×50 1.8m	9	本
A棟	外部補修工事	上記取付加工費		7	箇所
A棟	外部補修工事	南面窓枠下部の補修	ガルバリウム鋼板貼り付け 0.3mm×100×100 4.0m	2	本
A棟	外部補修工事	上記取付加工費		1	箇所
A棟	外部補修工事	東面軒天の改修	珪酸カルシウム板張り替え 塗装共2.8m ²	1	式
A棟	外部補修工事	内部足場	脚立足場程度	1	式
A棟	外部補修工事	北面西端の角庇の補修	軒廻り補修、鼻隠し ガルバリウム鋼板設置	1	箇所
A棟	外部補修工事	上記軒天	珪酸カルシウム張り 塗装共	1	式
A棟	外部補修工事	その他雑材料および補足材		1	式
A棟	外部補修工事	雑工事（隙間各所充填）	モルタル・コーキング等	1	式
B棟	仮設工事	建物周囲の草刈り	建物より1.0m以内	66.7	m ²
B棟	仮設工事	仮設足場	脚立および足場板程度	66.7	m
B棟	仮設工事	場内小運搬	材料等	1	式
B棟	仮設工事	掃除・片付け		203.83	m ²
B棟	仮設工事	発生廃材処分		1	式
B棟	外部補修工事	北面外壁既存破損壁止めフック撤去		24	m ²
B棟	外部補修工事	北面外壁張増し部コケ等清掃		24	m ²
B棟	外部補修工事	外部鉄骨（波板下端）隙間塞ぎ	木製下地30×40	57.6	m
B棟	外部補修工事	上記木下地防腐塗装	クレオソート程度	57.6	m
B棟	外部補修工事	北面外壁波板張増し	ポリカーボネート波板	24	m ²

滋賀県醒井養鱒場内施設外壁修繕業務 設計図書

建物	区分	名称	仕様	数量	単位
B棟	外部補修工事	補修用波板専用ビス	90本／箱	8	箱
B棟	外部補修工事	上記取付施工費	既存壁浮き点検含む	111.4	m ²
B棟	外部補修工事	ガルバリウムLコーナー	0.5mm×50×50 1.8m	4	本
B棟	外部補修工事	上記取付加工費		4	箇所
B棟	外部補修工事	その他雑材料および補足材		1	式
B棟	外部補修工事	雑工事（隙間各所充填）	モルタル・コーキング等	1	式
C棟	仮設工事	建物周囲の草刈り	建物より1.0m以内	69.8	m ²
C棟	仮設工事	仮設足場	脚立および足場板程度	82.8	m
C棟	仮設工事	場内小運搬	材料等	1	式
C棟	仮設工事	掃除・片付け		372.46	m ²
C棟	仮設工事	発生廃材処分		1	式
C棟	外部補修工事	外壁（波板下端）基礎ブロック部コケ等清掃		82.8	m
C棟	外部補修工事	基礎ブロック部波板取り合部コーキング塞ぎ		82.8	m
C棟	外部補修工事	外壁波板補修	ポリカーボネート波板7尺程度	1	箇所
C棟	外部補修工事	補修用波板専用ビス	90本／箱	6	箱
C棟	外部補修工事	上記取付施工費	既存壁浮き点検含む	157.4	m ²
C棟	外部補修工事	ガルバリウムLコーナー	0.5mm×50×50 1.8m	4	本
C棟	外部補修工事	上記取付加工費		4	箇所
C棟	外部補修工事	その他雑材料および補足材		1	式
C棟	外部補修工事	雑工事（隙間各所充填）	モルタル・コーキング等	1	式