

数 量 統 括 表

令和7年度 第1号 防災林造成事業 大津市木戸

工事区分 レベル1	工 種 レベル2	種 別 レベル3	細 別 レベル4	規 格 レベル5	単位	設計数量	摘要
森林整備	植栽準備工	風倒木処理	風倒木処理	玉切、片付、22cm未満	m3	100.0	
			集材（ケーブルクレーン運搬）	1t以上2t未満、丸太相当 体積=42.2m3	日	3.25	上部
			集材（車両系）	22cm未満	m3	57.8	下部
山腹基礎工	筋工	柵工	柵工	ネックス柵相当品 P型 H=0.5m、端部杭 2 組	m	20.0	
植生工	植生工	法面整形工	切土法面整形	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m2	540.0	
		植生マット工	植生マット工		m2	540.0	
	植栽工	植栽工	植栽工（ヒノキ）	長さ35cm以上 コンテナ苗 少花粉	本	6.0	
			植栽工（肥料木、コナラ）	長さ35cm以上 コンテナ苗	本	6.0	
			仮植	スギ、ヒノキ、マツ等	本	6.0	
			仮植	肥料木	本	6.0	
			施肥	粒状固形肥料12-8-6 3-5mm	kg	0.6	
	資材運搬	ケーブルクレーン 運搬	ケーブルクレーン運転	1t以上2t未満、重量の小さい資材、 運搬面積=648m2	日	0.17	
			ケーブルクレーン運転	1t以上2t未満、重量の大きい資材、 運搬重量=306.5kg	日	0.03	
仮設工	運搬設備工	ケーブルクレーン 運搬設備設置撤去	ウインチベース架設・撤去	1t以上2t未満、3か月未満、試運転あり	基	1	
			アンカー架設・撤去	機械施工、丸太埋込み	基	1	
			ケーブルクレーン架設・撤去	1t以上2t未満、200m、φ24mm、φ12mm、 試運転あり	基	1	
			ケーブルクレーン賃料（支間長200m） ワイヤーロープ主索 6×7 径24mm ワイヤーロープ巻上・曳索 6×19 径12mm ワイヤーロープ エンドレス索 6×19 径12mm	1t以上2t未満、ウインチ、付属機器一式 月 m m m	月 m m m	1 240 280 450	元柱（門型）含む 1月賃料 1月賃料 1月賃料
伐採集積費	伐採集積費	伐採集積費	ひのき	22cm	本	10	重機進入路
			広葉樹	20cm	本	10	重機進入路