

数量表

番号	名称	適用	数量	単位	備考
	滋賀県立水口東高等学校屋上高架水槽更新業務				
1	高架タンク機器設備工事				
	高置水槽	呼称：8トン、有効水量：6トン、FRP製、 2.0×2.0×2.0H 亜鉛メッキ架台h=500	1	基	
	基礎工事	既設基礎再利用			
	消耗品雑材料		1	式	
	搬入据付費	高架水槽	1	台	
	搬入据付費	レッカ 25 t	1	式	
	既設水槽処分費		1	式	
	運搬費		1	式	
	諸経費		1	式	
2	高架タンク廻り配管工事				
	塩ビライニング鋼管	VB-100A	1	本	
	塩ビライニング鋼管	VB-65A	2	本	
	塩ビライニング鋼管	VB-50A	1	本	
	配管支持金物		1	式	
	継手・接合材		1	式	
	配管用炭素鋼鋼管（白付）	SGP-50A	1	本	
	配管支持金物		1	式	
	配管サポート		1	式	
	同上継手材		1	式	
	硬質塩化ビニール管	VP-100A	2	本	
	硬質塩化ビニール管	VP-65A	1	本	
	硬質塩化ビニール管	VP-50A	1	本	
	配管支持金物		1	式	
	継手・接合材		1	式	
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP-65A	1	本	
	配管支持金物		1	式	
	継手・接合材		1	式	
	バタフライ弁（ダクタイル）	10K 100A ギア式	1	個	
	バタフライ弁（ダクタイル）	10K 65A ギア式	1	個	
	バタフライ弁（ダクタイル）	10K 50A ギア式	1	個	
	フレキシブル継手	100A×500L F式	1	本	
	フレキシブル継手	65A×500L F式	1	本	
	フレキシブル継手	50A×500L F式	1	本	
	防虫網	100	1	個	
	消耗品雑材料		1	式	

番号	名称	適用	数量	単位	備考
	労務費		1	式	
	既設配管接続工事		1	式	
	保温・断熱工事		1	式	
	既設配管撤去工事		1	式	
	産業廃棄物処分費		1	式	
	発電機リース料		1	式	
	運搬費		1	式	
	諸経費		1	式	
3	自動制御工事				
	電線管	C露出 22φ	2	本	
	電極保持器	5P	1	個	
	配管付属品		1	式	
	支持金物材		1	式	
	雑材消耗費		1	式	
	配管配線工費		1	式	
	機器取付端末処理費		1	式	
	撤去工費		1	式	
	機器調整費		1	式	
	試運転調整費		1	式	
	運搬費		1	式	
	諸経費		1	式	