

数量総括表

工種		区分	設計数量	単位	備考
搬出間伐	面積		4.56	ha	ヒノキ
	選木		1,125	本	目印を付ける
	伐倒	φ 22cm未満	16	本	
		φ 22cm以上28cm未満	423	本	
		φ 28cm以上	686	本	
		計	1,125	本	
	造材		297	m3	
集材	グラップル	297	m3	グラップルおよびフォワーダで集材 総量297m3	
	フォワーダ	297	m3		
作業道	土工	20° 未満	181	m	
		20° 以上30° 未満	104	m	
		30° 以上	233	m	
		計	518	m	(114m/ha)
	排水施設	丸太横断工	26	箇所	L=3m 丸太2本