

(様式 1 号)

令和 8 年度

参考資料

第 1 号

外畑 県営林事業 金抜き設計書

大津市 石山外畑町 地先

(様式3号)

施行経費内訳書					
作業種	数量	単位	金額 円	明細書 番号	備考
搬出間伐	4.56	ha		No.1	搬出材積 297 m3
作業道作設	518	m		No.2	W=2.5m以上
作業道排水施設	1.00	式		No.3	
直接工事費	1	式			
共通仮設費 <率分>	1	式			
共通仮設費 <合計>	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
小計					
消費税相当額					
設計額					

(様式4号)

No 1 搬出間伐 明細書						
種 別	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	番 号	備 考
選木	1,125	本	100本あたり			
伐倒 22cm未満	16	本	100本あたり			22cm未満
伐倒 22cm以上28cm未満	423	本	100本あたり			22cm以上28cm未満
伐倒 28cm以上	686	本	100本あたり			28cm以上
造材	297	m3	10m3あたり			機械
集材 グラップル	297	m3	10m3あたり			
集材 フォワーダ	297	m3	10m3あたり			
小計						4.56 ha 297 m3
(改め)						

(様式4号)

No 2 作業道作設 明細書						
種 別	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	番 号	備 考
土工1	181	m	10mあたり			作業道 W=2.5m 地山勾配 0° ~20°
土工2	104	m	10mあたり			作業道 W=2.5m 地山勾配 20° ~30°
土工3	233	m	10mあたり			作業道 W=2.5m 地山勾配 30° ~
小計						
(改め)						

(様式4号)

No 3 作業道排水施設等 明細書						
種 別	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	番 号	備 考
丸太横断工	26	箇所	1か所当たり			L=3.0m 丸太2本
小計						
(改め)						