

別紙（数量表）

名称 仕様 等	数量	単位	摘要
高架水槽 (基準品) HITANK(株) HPS型パネルタンク 複合板 2.0×2.0×1.5H 水槽本体＝公共建築工事標準（SUSボルト）仕様 耐震＝2.0G 呼称容量＝6.0 t パネル仕様＝複合板 組立ボルト＝ステンレス鋼製	1	基	
平架台（溶融亜鉛メッキ仕上げ）	1	式	
同上搬入費	1	式	
据付工事費	1	式	
既設高架水槽解体・撤去費	1	式	
65tクレーン車	1	日	
クレーン作業費	1	式	
継手接合材	1	式	
支持金物	1	式	
フレキバルブ等	1	式	既設再利用
ゲート弁 FH 50A	1	個	排水用
消耗品雑材	1	式	
電気工事（電極結線等）	1	式	
保温工事費	1	式	
産業廃棄物収集運搬・処分費	1	式	
消防書類申請費	1	式	
消防検査立会費	1	式	
試験調整・確認費	1	式	
一般管理費	1	式	
現場管理費	1	式	
諸経費	1	式	