

参考数量書

番号	名称	仕様	数 量	単位	備考
1	屋上防水工事				
	既設 押え金物撤去 シール共		91.2	m	
	既設防水 ケレン・清掃	高压洗浄	536	m ²	
	既設防水膨れ部分補修		1	式	
	鋼板取付	端末部、入隅、架台、ドレン等	296	m	
	塩ビシート防水	ア1.5mm 平場機械的固定	490	m ²	
	塩ビシート防水	ア1.5mm 立上り機械的固定	45.6	m ²	
	シーリング	端末部鋼板取り合い	91.2	m	
	脱気筒取り付け	SUS	7	ヶ所	
	改修用ドレン取付		6	ヶ所	
	施工困難な架台取り合い部	塩ビシート防水+塗膜防水 下地調整共	1	式	
2	バルコニー部				
	既設 押え金物撤去 シール共		29	m	
	既設防水 ケレン・清掃	高压洗浄	55.3	m ²	
	防水保護CON目地撤去		32	m	
	防水保護CON目地シーリング処理	20×15	32	m	
	鋼板取付	端末部、入隅、架台、ドレン等	62	m	
	平場部塩ビシート防水	ア2.0mm 平場機械的固定	42	m ²	
	立上り部塩ビシート防水	ア2.0mm 立上り機械的固定	13.3	m ²	
	シーリング	端末部鋼板取り合い	29	m	
	脱気筒取り付け	SUS	1	ヶ所	
	改修用ドレン取付		2	ヶ所	
3	ボイラー室屋上				
	既設 押え金物撤去 シール共		12.8	m	
	既設防水 ケレン・清掃	高压洗浄	16	m ²	
	鋼板取付	端末部、入隅、架台、ドレン等	29.6	m	
	塩ビシート防水	ア1.5mm 平場機械的固定	9.6	m ²	
	塩ビシート防水	ア1.5mm 立上り機械的固定	6.4	m ²	
	シーリング	端末部鋼板取り合い	12.8	m	
	脱気筒取り付け	SUS	1	ヶ所	
	改修用ドレン取付		1	ヶ所	
4	その他諸経費等				
	外部足場・昇降足場	荷台ステージ含	1	式	
	消耗材・副資材・交通費等		1	式	
	レッカー車除く荷揚げ下ろし費		1	式	
	材料運搬等レッカー費		1	式	
	諸経費および現場管理費		1	式	