

県営秦荘２期地区土地改良事業（経営体育成基盤整備事業）によって造成される施設の予定管理方法等

1 管理者

この事業によって造成される施設は、秦荘土地改良区等がそれぞれ管理する。

2 管理すべき施設

(1) 用水路

名 称	構 造	規 模	事業量	管理者	備 考
開水路工	鉄筋コンクリートフリーム	BF250～500	5.1km	秦荘土地改良区	
管水路工	塩ビ管	VUφ100～400	2.6km	秦荘土地改良区	
給水栓	自動給水栓	φ75～100	1式	秦荘土地改良区	耕作者に委託
分水槽工	鉄筋コンクリート	嵩上げ工	1式	愛知川沿岸土地改良区	

(2) 排水路

名 称	構 造	規 模	事業量	管理者	備 考
管水路工	高密度ポリエチレン管	φ300～350	0.5km	秦荘土地改良区	
開水路工	鉄筋コンクリート工	吸出し防止工	0.9km	秦荘土地改良区	

(3) 暗渠排水

名 称	構 造	規 模	事業量	管理者	備 考
暗渠排水工	ポリエチレン管、塩ビ管	φ60～100	3.9ha	秦荘土地改良区	耕作者に委託

3 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項

秦荘土地改良区利水調整規程による。

4 管理に要する費用の概算及びその負担の方法

(1) 費用の概算

年間管理費 約300千円

(2) 負担方法

費用は地区内の農用地に対して地積割りとし、清掃・除草等は組合員の賦役とする。

5 その他管理方法に関する基本的事項

造成される施設の管理に要する費用は、それぞれの施設管理者負担とする。