

数量集計表

工種	区分	数量	設計数量	単位	備考
搬出間伐			5.53	ha	
伐倒	φ22cm未満	99	99	本	
	φ22cm以上28cm未満	811	811	本	
	φ28cm以上	583	583	本	
	伐倒本数合計	1,493	1,493	本	
造材	ハーベスタ・プロセッサ	410.5356	411	m3	0.28m3、直取り
集材	グラップル フォワーダ	410.5356	411	m3	0.28m3、直取り
		410.5356	411	m3	3t以上5t未満 200m未満
作業道	20° 未満	437	437	m	
	20° 以上30° 未満	28	28	m	
	30° 以上	185	185	m	
	計	650	650	m	
既設作業道線形改良	20° 未満	59	59	m	
	20° 以上30° 未満	4	4	m	
	計	63	63	m	
運搬費	運搬費	410.5356	411	m3	